

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ งานปรับปรุงส่วนแสดงแผ่น
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานพัฒนาพิงคนคร(องค์การมหาชน)
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๙๗๐,๐๐๐.- บาท (เก้าแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน)
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) งานปรับปรุงพื้นที่ส่วนแสดงสัตว์ และเพิ่มพื้นที่ให้สัตว์ เพื่อเสริมสร้างสวัสดิภาพสัตว์
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๐ ส.ค. ๒๕๖๕ เป็นเงิน ๙๘๖,๓๗๖.๖๓.- บาท (เก้าแสนแปดหมื่นหกพันสามร้อยเจ็ดสิบหกบาทหกสิบสามสตางค์)
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๖.๑ แบบใบรายการประมาณราคา แบบ ปร. ๔(ก) จำนวน ๙ แผ่น
 - ๖.๒ แบบใบสรุปราคา แบบ ปร.๕(ก) จำนวน ๑ แผ่น, แบบ ปร.๖ จำนวน ๑ แผ่น
 - ๖.๓ รูปแบบโครงการ จำนวน ๑๖ แผ่น
 - ๖.๔ รูปแบบข้อกำหนดเกี่ยวกับการใช้วัสดุก่อสร้างและครุภัณฑ์ จำนวน ๑ แผ่น
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

| | |
|--|---------------------|
| ๗.๑ นายเอก สายสนิท | ประธานกรรมการ |
| หัวหน้ากลุ่มงานโยธาและซ่อมบำรุง | |
| ๗.๒ นายรังศรี เพชรประพันธ์ | กรรมการ |
| หัวหน้ากลุ่มงานบริหารสวัสดิภาพสัตว์ | |
| ๗.๓ นายสมบูรณ์ สมแก้ว | กรรมการ |
| นายช่างโยธาปฏิบัติงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ | |
| ๗.๔ นายมานพ โชคสวัสดิ์ | กรรมการ |
| เจ้าหน้าที่ไฟฟ้ากำลัง รักษาการในตำแหน่งหัวหน้างานอิเล็กทรอนิกส์และแสดงน้ำพุดนตรี | |
| ๗.๕ นายเกียรติคุณ ยาเทพ | กรรมการและเลขานุการ |
| เจ้าหน้าที่เชื่อมโลหะ รักษาการในตำแหน่งหัวหน้างานโยธา | |

สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ปร.6

กลุ่มงาน / งานโยธาและซ่อมบำรุง






ชื่อโครงการ ปรับปรุงส่วนแสดงแผ่น

สถานที่ก่อสร้าง เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี

หน่วยงานเจ้าของโครงการ / สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)

คำนวณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง 23 กรกฎาคม 2564

| ลำดับที่ | รายการ | ค่าก่อสร้าง | หมายเหตุ |
|----------|---|---|------------|
| 1 | ปรับปรุงส่วนแสดงแผ่น | 986,376.63 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ / งานก่อสร้าง | 986,376.63 |
| สรุป | | ราคากลาง | 986,376.63 |
| | เก้าแสนแปดหมื่นหกพันสามร้อยเจ็ดสิบหกบาทหกสิบสามสตางค์ | | |

สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ปร.5 (ก)

กลุ่มงาน / งานโยธาและซ่อมบำรุง

ชื่อโครงการ ปรับปรุงส่วนแสดงแผ่น

สถานที่ก่อสร้าง เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี

หน่วยงานเจ้าของโครงการ / สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)

คำนวณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง 23 กรกฎาคม 2564

| ลำดับที่ | รายการ | ค่างานต้นทุน | Factor F | ค่าก่อสร้าง | หมายเหตุ |
|----------|------------------------------|--------------|---------------------|-------------|----------|
| 1 | ปรับปรุงส่วนแสดงแผ่น | 756,191.83 | 1.3044 | 986,376.63 | |
| | เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F | | | | |
| | ดอกเบี้ยเงินกู้ 5 % | | | | |
| | ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % | | | | |
| | | | รวมค่าก่อสร้าง | 986,376.63 | |
| | | | รวมค่าก่อสร้างสุทธิ | 986,376.63 | |

ผู้รับจ้าง

สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน / งานโยธาและซ่อมบำรุง

ชื่อโครงการ ปรับปรุงส่วนแสดงเม่น

สถานที่ก่อสร้าง เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี

หน่วยงานเจ้าของโครงการ / สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)

คำนวณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง 23 กรกฎาคม 2564

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ | | ค่าแรงงาน | | รวมทั้งสิ้น | หมายเหตุ |
|----------|--|--------|-------|------------|-----------|------------|-----------|-------------|----------|
| | | | | ราคา/หน่วย | จำนวนเงิน | ราคา/หน่วย | จำนวนเงิน | | |
| 1 | งานรื้อถอน | | | | | | | | |
| 1.1 | งานรื้อถอนรั้วเหล็กทึบหน้าด้วยผิวหินเทียม (เดิม) | 60.00 | ตร.ม. | - | - | 70.00 | 4,200.00 | 4,200.00 | |
| 1.2 | งานรื้อถอนพื้น ค.ส.ล. | 12.00 | ตร.ม. | - | - | 70.00 | 840.00 | 840.00 | |
| | | | | | - | | 5,040.00 | 5,040.00 | |
| 2 | งานปรับปรุงพื้นที่หน้าส่วนแสดงเม่น | | | | | | | | |
| 2.1 | งานขุดดินเพื่อเทพื้นคอนกรีต และขุดดินขยายแนวสระน้ำหน้าส่วนแสดง | 80.00 | ลบ.ม. | - | - | 60.00 | 4,800.00 | 4,800.00 | |
| 2.2 | งานถมดิน (ใช้ดินที่ขุดออกเดิม) | 80.00 | ลบ.ม. | - | - | 125.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | |
| 2.3 | งานบดอัดดินแน่นธรรมดา | 95.00 | ลบ.ม. | - | - | 25.00 | 2,375.00 | 2,375.00 | |
| 2.4 | งานเทพื้น ค.ส.ล.หนา 0.10 ม. และลาดคอนกรีตแนวสระน้ำที่ขยาย | | | | | | | | |
| | - ทราดยาบรองพื้นอัดแน่น | 13.00 | ลบ.ม. | 300.00 | 3,900.00 | 91.00 | 1,183.00 | 5,083.00 | |
| | - คอนกรีตผสมเสร็จ 240 ksc (Cube) | 12.00 | ลบ.ม. | 1,869.16 | 22,429.92 | 391.00 | 4,692.00 | 27,121.92 | |
| | - Wiremesh 4 mm. @0.20 m.# | 116.00 | ตร.ม. | 31.15 | 3,613.40 | 5.00 | 580.00 | 4,193.40 | |
| | - ลวดผูกเหล็ก | 20.00 | กก. | 33.80 | 676.00 | - | - | 676.00 | |
| 2.5 | งานจัดทำบ่อน้ำ (2 จุด) | | | | | | | | |
| | - งานขุดดิน | 1.00 | ลบ.ม. | - | - | 60.00 | 60.00 | 60.00 | |
| | - คอนกรีตผสมเสร็จ 240 ksc (Cube) | 0.50 | ลบ.ม. | 1,869.16 | 934.58 | 306.00 | 153.00 | 1,087.58 | |
| | - Wiremesh 4 mm. @0.20 m.# | 5.00 | ตร.ม. | 31.15 | 155.75 | 5.00 | 25.00 | 180.75 | |
| | - ลวดผูกเหล็ก | 1.00 | กก. | 33.80 | 33.80 | - | - | 33.80 | |
| 2.6 | งานจัดทำขอนไม้ และเครื่องเล่นไม้แกสตีว | | | | | | | | |
| | - ทำสีปูนเก่า เครื่องเล่น ขอนไม้เทียม (ของเดิม) สีน้ำอะคริลิก 100% ทาภายนอก (น้ำยารองพื้นปูนเก่า 1 รอบ, สีทับหน้า 2 รอบ) | 10.00 | ตร.ม. | 47.00 | 470.00 | 34.00 | 340.00 | 810.00 | |

วิษณุ อิมพ

สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน / งานโยธาและซ่อมบำรุง

ชื่อโครงการ ปรับปรุงส่วนแสดงเม่น

สถานที่ก่อสร้าง เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี

หน่วยงานเจ้าของโครงการ / สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)

คำนวณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง 23 กรกฎาคม 2564

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ | | ค่าแรงงาน | | รวมทั้งสิ้น | หมายเหตุ |
|----------|---|-------|-------|------------|------------------|------------|------------------|-------------------|----------|
| | | | | ราคา/หน่วย | จำนวนเงิน | ราคา/หน่วย | จำนวนเงิน | | |
| | - จัดทำเครื่องเล่นท้อลลิต พร้อมฉาบปูนแต่งรั้วสายไม้ ผสมสี (ค่าวัสดุ+ค่าแรง) | 2.00 | ชุด | 8,728.75 | 17,457.50 | - | - | 17,457.50 | |
| | - จัดทำขอบไม้เทียม พร้อมฉาบปูนแต่งรั้วสายไม้ ผสมสี (ค่าวัสดุ+ค่าแรง) | 2.00 | ชุด | 5,816.00 | 11,632.00 | - | - | 11,632.00 | |
| | - จัดทำสะพานไม้ (ค่าวัสดุ+ค่าแรง) | 3.00 | ชุด | 929.54 | 2,788.62 | - | - | 2,788.62 | |
| | | | | | <u>64,091.57</u> | | <u>24,208.00</u> | <u>88,299.57</u> | |
| 3 | งานก่อสร้างรั้วและผนังกันแบ่งส่วนแสดงเม่น | | | | | | | | |
| 3.1 | งานโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก | | | | | | | | |
| 3.1.1 | งานขุดดินและถมกลับ | 37.00 | ลบ.ม. | - | - | 125.00 | 4,625.00 | 4,625.00 | |
| 3.1.2 | ทรายหยาบรองพื้นอัดแน่น | 2.92 | ลบ.ม. | 514.02 | 1,500.94 | 91.00 | 265.72 | 1,766.66 | |
| 3.1.3 | คอนกรีตหยาบ | 1.17 | ลบ.ม. | 1,794.34 | 2,099.38 | 391.00 | 457.47 | 2,556.85 | |
| 3.1.4 | คอนกรีตผสมเสร็จ กำลังอัด 240 ksc (cube) | 8.60 | ลบ.ม. | 1,869.16 | 16,074.78 | 391.00 | 3,362.60 | 19,437.38 | |
| 3.1.5 | เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ RB 6 มม. SR.24 ยาว 10 ม. | 0.150 | ตัน | 27,156.07 | 4,073.41 | 4,100.00 | 615.00 | 4,688.41 | |
| 3.1.6 | เหล็กเส้นกลมข้ออ้อย DB 12 มม. SD.40 ยาว 10 ม. | 0.844 | ตัน | 24,196.26 | 20,421.64 | 3,300.00 | 2,785.20 | 23,206.84 | |
| 3.1.7 | ลวดผูกเหล็ก | 30.00 | กก. | 33.80 | 1,014.00 | - | - | 1,014.00 | |
| 3.1.8 | ไม้แบบ | 71.70 | ลบ.ฟ. | 400.00 | 28,680.00 | - | - | 28,680.00 | |
| 3.1.9 | โครงคร่าวประกอบแบบ | 21.50 | ลบ.ฟ. | 400.00 | 8,600.00 | - | - | 8,600.00 | |
| 3.1.10 | ค่าแรงประกอบแบบ | 89.65 | ตร.ม. | - | - | 133.00 | 11,923.45 | 11,923.45 | |
| 3.1.11 | ตะปู | 18.00 | กก. | 58.88 | 1,059.84 | - | - | 1,059.84 | |
| | | | | | <u>83,523.99</u> | | <u>24,034.44</u> | <u>107,558.43</u> | |
| 3.2 | งานผนังและวัสดุผนัง | | | | | | | | |
| 3.2.1 | ผนังก่ออิฐอมูญู เต็มแผ่น | 64.00 | ตร.ม. | 584.00 | 37,376.00 | 130.00 | 8,320.00 | 45,696.00 | |
| 3.2.2 | เสาเอ็น-คานทับหลัง ค.ส.ล. | 60.00 | ม. | 120.00 | 7,200.00 | 62.00 | 3,720.00 | 10,920.00 | |
| 3.2.3 | ฉาบปูนเรียบผนังด้านหลังส่วนแสดง | 28.00 | ตร.ม. | 75.00 | 2,100.00 | 82.00 | 2,296.00 | 4,396.00 | |
| 3.2.4 | งานขึ้นรูปหินเทียม (Free form) ผนังด้านหน้าส่วนแสดง | 77.00 | ตร.ม. | 1,200.00 | 92,400.00 | 700.00 | 53,900.00 | 146,300.00 | |

พิงคนคร ๒๓๗๗

สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน / งานโยธาและซ่อมบำรุง

ชื่อโครงการ ปรับปรุงส่วนแสดงเม่น

สถานที่ก่อสร้าง เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี

หน่วยงานเจ้าของโครงการ / สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)

คำนวณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง 23 กรกฎาคม 2564

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ | | ค่าแรงงาน | | รวมทั้งสิ้น | หมายเหตุ |
|----------|--|-------|-------|------------|------------|------------|-----------|-------------|----------|
| | | | | ราคา/หน่วย | จำนวนเงิน | ราคา/หน่วย | จำนวนเงิน | | |
| | | | | | 139,076.00 | | 68,236.00 | 207,312.00 | |
| | รวมราคางานก่อสร้างรั้วและผนังกันแบ่งส่วนแสดงเม่น | | | | 222,599.99 | | 92,270.44 | 314,870.43 | |
| 4 | งานก่อสร้างคอกกักใหม่ พร้อม Backyard คอกทราย | | | | | | | | |
| 4.1 | งานโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก | | | | | | | | |
| 4.1.1 | งานขุดดินและถมกลับ | 32.50 | ลบ.ม. | - | - | 125.00 | 4,062.50 | 4,062.50 | |
| 4.1.2 | ดินถม | 2.00 | ลบ.ม. | 250.00 | 500.00 | 99.00 | 198.00 | 698.00 | |
| 4.1.3 | ทรายหยาบรองพื้นอัดแน่น | 6.30 | ลบ.ม. | 300.00 | 1,890.00 | 91.00 | 573.30 | 2,463.30 | |
| 4.1.4 | ทรายหยาบสำหรับ Backyard คอกทราย | 3.10 | ลบ.ม. | 300.00 | 930.00 | 99.00 | 306.90 | 1,236.90 | |
| 4.1.5 | คอนกรีตหยาบ | 1.10 | ลบ.ม. | 1,794.34 | 1,973.77 | 391.00 | 430.10 | 2,403.87 | |
| 4.1.6 | คอนกรีตผสมเสร็จ กำลังอัด 240 ksc (cube) | 10.70 | ลบ.ม. | 1,869.16 | 20,000.01 | 391.00 | 4,183.70 | 24,183.71 | |
| 4.1.7 | เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ RB 6 มม. SR.24 ยาว 10 ม. | 0.144 | ตัน | 27,156.07 | 3,910.47 | 4,100.00 | 590.40 | 4,500.87 | |
| 4.1.8 | เหล็กเส้นกลมข้ออ้อย DB 12 มม. SD.40 ยาว 10 ม. | 0.737 | ตัน | 24,196.26 | 17,832.64 | 3,300.00 | 2,432.10 | 20,264.74 | |
| 4.1.9 | Wiremesh 4 mm. @0.20 m.# | 31.50 | ตร.ม. | 31.15 | 981.23 | 5.00 | 157.50 | 1,138.73 | |
| 4.1.10 | ลวดผูกเหล็ก | 27.00 | กก. | 33.80 | 912.60 | - | - | 912.60 | |
| 4.1.11 | ไม้แบบ | 64.40 | ลบ.ฟ. | 400.00 | 25,760.00 | - | - | 25,760.00 | |
| 4.1.12 | โครงคร่าวประกอบแบบ | 19.30 | ลบ.ฟ. | 400.00 | 7,720.00 | - | - | 7,720.00 | |
| 4.1.13 | ค่าแรงประกอบแบบ | 80.50 | ตร.ม. | - | - | 133.00 | 10,706.50 | 10,706.50 | |
| 4.1.14 | ตะปู | 16.10 | กก. | 58.88 | 947.97 | - | - | 947.97 | |
| 4.1.15 | แผ่นพลาสติกปูพื้นก่อนเทคอนกรีต กว้าง 1.20 ม. หนา 0.07 มม. (สีขาว ชู้น) | 12.50 | ตร.ม. | 7.00 | 87.50 | 5.00 | 62.50 | 150.00 | |
| | | | | | 83,446.20 | | 23,703.50 | 107,149.70 | |
| 4.2 | งานหลังคาและโครงสร้างเหล็กหลังคา | | | | | | | | |
| 4.2.1 | เหล็กกล่อง ขนาด 50x50x2.3 มม. (หน. 20.07 กก./ท่อน) | 6.00 | ท่อน | 493.00 | 2,958.00 | - | - | 2,958.00 | |
| 4.2.2 | เหล็กกล่อง ขนาด 100x50x2.3 มม. (หน. 30.84 กก./ท่อน) | 11.00 | ท่อน | 767.00 | 8,437.00 | - | - | 8,437.00 | |

วิมล อภิน

สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน / งานโยธาและซ่อมบำรุง

ชื่อโครงการ ปรับปรุงส่วนแสดงเม่น

สถานที่ก่อสร้าง เชียงใหม่ในห้าฟารี

หน่วยงานเจ้าของโครงการ / สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)

คำนวณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง 23 กรกฎาคม 2564

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ | | ค่าแรงงาน | | รวมทั้งสิ้น | หมายเหตุ |
|----------|---|--------|-------|------------|-----------|------------|-----------|-------------|----------|
| | | | | ราคา/หน่วย | จำนวนเงิน | ราคา/หน่วย | จำนวนเงิน | | |
| 4.2.3 | เพลทเหล็กหัวเสา ขนาด 8"x8"หนา 6 มม. | 4.00 | แผ่น | 93.46 | 373.84 | - | - | 373.84 | |
| 4.2.4 | J-Bolt ขนาด 5/8" ยาว 50 ซม. (พร้อมน็อตตัวเมีย และแหวนอีแปะ) | 16.00 | ชุด | 172.90 | 2,766.40 | - | - | 2,766.40 | |
| 4.2.5 | ค่าแรงประกอบเหล็กรูปพรรณ | 360.00 | กก. | - | - | 10.00 | 3,600.00 | 3,600.00 | |
| 4.2.6 | แผ่นเหล็กรีดลอนสีอะลูซิงค์ (Metal Sheet) หนา 0.4 มม. บุลหนวกันความร้อน PE หนา 5 มม. (พื้นที่หลังคาและพื้นที่ปิดหน้าจั่วหลังคาทั้ง 2 | 23.00 | ตร.ม. | 289.72 | 6,663.56 | 95.00 | 2,185.00 | 8,848.56 | |
| 4.2.7 | ครอบจั่ว ครอบข้าง (Flashing) กว้าง 60 ซม. | 15.00 | ม. | 220.00 | 3,300.00 | 50.00 | 750.00 | 4,050.00 | |
| 4.2.8 | อุปกรณ์ติดตั้งแผ่นหลังคา (สกรูปลายสว่าน, ซิลิโคน และอื่นๆ) | 1.00 | งาน | 360.00 | 360.00 | - | - | 360.00 | |
| 4.2.9 | งานทาสีน้ำมัน ชนิด Alkyd Enamel (สีรองพื้นกันสนิม 2 รอบ, สีน้ำมันทับหน้า 2 รอบ) | 21.00 | ตร.ม. | 58.00 | 1,218.00 | 35.00 | 735.00 | 1,953.00 | |
| | | | | | 26,076.80 | | 7,270.00 | 33,346.80 | |
| 4.3 | งานพื้นและวัสดุพื้น | | | | | | | | |
| 4.3.1 | งานขัดหยาบผิวพื้น (บนพื้นค.ส.ล.) | 21.00 | ตร.ม. | - | - | 30.00 | 630.00 | 630.00 | |
| | | | | | | | 630.00 | 630.00 | |
| 4.4 | งานผนังและวัสดุผนัง | | | | | | | | |
| 4.4.1 | ผนังก่ออิฐอมูญ ครึ่งแผ่น | 30.00 | ตร.ม. | 285.00 | 8,550.00 | 89.00 | 2,670.00 | 11,220.00 | |
| 4.4.2 | เสาเอ็น-คานทับหลัง ค.ส.ล. | 48.00 | ม. | 79.00 | 3,792.00 | 44.00 | 2,112.00 | 5,904.00 | |
| 4.4.3 | ฉาบปูนเรียบผนัง | 80.00 | ตร.ม. | 75.00 | 6,000.00 | 82.00 | 6,560.00 | 12,560.00 | |
| 4.4.4 | งานทาสีปูนใหม่ผนัง สีน้ำอะครีลิค 100% ทาภายนอก มอก.2321-2549 (สีรองพื้นปูนใหม่กันด่าง 1 รอบ, สีทับหน้า 2 รอบ) เฉดสีระบุภายหลัง | 80.00 | ตร.ม. | 44.00 | 3,520.00 | 34.00 | 2,720.00 | 6,240.00 | |
| 4.4.5 | งานผนังลูกกรงเหล็ก | | | | | | | | |
| | -เหล็กกลม RB 9 mm. | 0.170 | ตัน | 26,969.16 | 4,584.76 | - | - | 4,584.76 | |
| | - เหล็กกล่อง ขนาด 50x50x2.3 มม. ชุบกัลวาไนซ์ | 3.00 | ท่อน | 869.16 | 2,607.48 | - | - | 2,607.48 | |
| | - เหล็กกล่อง ขนาด 100x100x2.3 มม. ชุบกัลวาไนซ์ | 3.00 | ท่อน | 1,766.36 | 5,299.08 | - | - | 5,299.08 | |

กฤษกร ชินน

สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน / งานโยธาและซ่อมบำรุง

ชื่อโครงการ ปรับปรุงส่วนแสดงเม่น

สถานที่ก่อสร้าง เขียงใหม่ในท่าฟ้ารี

หน่วยงานเจ้าของโครงการ / สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)

คำนวณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง 23 กรกฎาคม 2564

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ | | ค่าแรงงาน | | รวมทั้งสิ้น | หมายเหตุ |
|----------|--|--------|-------|------------|-----------|------------|-----------|-------------|----------|
| | | | | ราคา/หน่วย | จำนวนเงิน | ราคา/หน่วย | จำนวนเงิน | | |
| | - เหล็กกล่อง ขนาด 100x50x2.3 มม. ชุบกัลวาไนซ์ | 5.00 | ท่อน | 1,308.41 | 6,542.05 | - | - | 6,542.05 | |
| | - ค่าแรงประกอบและติดตั้งโครงคร่าวเหล็ก | 500.00 | กก. | - | - | 10.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | |
| | - ค่าแรงติดตั้งผนังลูกกรงเหล็ก | 26.00 | ตร.ม. | - | - | 120.00 | 3,120.00 | 3,120.00 | |
| | - งานทาสีน้ำมัน ชนิด Alkyd Enamel - สีรองพื้นกันสนิมทั่วไป 1 เทียว - สีน้ำมันทับหน้า Enamel 2 เทียว | 26.00 | ตร.ม. | 58.00 | 1,508.00 | 35.00 | 910.00 | 2,418.00 | |
| 4.4.6 | งานผนังลูกกรงเหล็ก (กันห้องภายในคอกกัก) | | | | | | | | |
| | -เหล็กกลม RB 9 mm. | 0.050 | ตัน | 26,969.16 | 1,348.46 | - | - | 1,348.46 | |
| | - เหล็กกล่อง ขนาด 50x50x2.3 มม. ชุบกัลวาไนซ์ | 5.00 | ท่อน | 930.00 | 4,650.00 | - | - | 4,650.00 | |
| | - ค่าแรงประกอบและติดตั้งโครงคร่าวเหล็ก | 150.00 | กก. | - | - | 10.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | |
| | - ค่าแรงติดตั้งผนังลูกกรงเหล็ก | 8.00 | ตร.ม. | - | - | 120.00 | 960.00 | 960.00 | |
| | - งานทาสีน้ำมัน ชนิด Alkyd Enamel - สีรองพื้นกันสนิมทั่วไป 1 เทียว - สีน้ำมันทับหน้า Enamel 2 เทียว | 8.00 | ตร.ม. | 58.00 | 464.00 | 35.00 | 280.00 | 744.00 | |
| | | | | | 48,401.83 | | 25,552.00 | 73,953.83 | |
| 4.5 | งานประตูเหล็ก | | | | | | | | |
| 4.5.1 | ประตูโครงเหล็ก บานเลื่อน (D1=2 ชุด ตามแบบ) | | | | | | | | |
| | -เหล็กกลม RB 9 mm. | 0.020 | ตัน | 26,969.16 | 539.38 | - | - | 539.38 | |
| | - เหล็กกล่อง ขนาด 50x50x2.3 มม. ชุบกัลวาไนซ์ | 5.00 | ท่อน | 869.19 | 4,345.95 | - | - | 4,345.95 | |
| | - ค่าแรงประกอบเหล็ก | 120.00 | กก. | - | - | 10.00 | 1,200.00 | 1,200.00 | |
| | - ค่าแรงตั้งบานประตูเหล็ก | 4.00 | ตร.ม. | - | - | 105.00 | 420.00 | 420.00 | |
| | - ชุดอุปกรณ์บานเลื่อนประตูเหล็ก และคันชักมือดึง (รางแขวน 2"ชุบกัลวาไนซ์, ล้อรางแขวนเหล็ก 2" 2ลูกคู่, รางยูเหล็กชุบกัลวาไนซ์ และอื่น ๆ) | 1.00 | งาน | 4,421.00 | 4,421.00 | 1,200.00 | 1,200.00 | 5,621.00 | |

18/7/2564 01111

สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน / งานโยธาและซ่อมบำรุง

ชื่อโครงการ ปรับปรุงส่วนแสดงเม่น

สถานที่ก่อสร้าง เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี

หน่วยงานเจ้าของโครงการ / สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)

คำนวณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง 23 กรกฎาคม 2564

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ | | ค่าแรงงาน | | รวมทั้งสิ้น | หมายเหตุ |
|----------|---|--------|-------|------------|-----------|------------|-----------|-------------|----------|
| | | | | ราคา/หน่วย | จำนวนเงิน | ราคา/หน่วย | จำนวนเงิน | | |
| | - กูญแจ X-tra สีเงิน ขนาด 50 มม. ห่วงยาว | 2.00 | ชุด | 121.50 | 243.00 | - | - | 243.00 | |
| | - งานทาสีน้ำมัน ชนิด Alkyd Enamel - สีรองพื้นกันสนิมทั่วไป 1 เที่ยว - สีน้ำมันทับหน้า Enamel 2 เที่ยว | 4.00 | ตร.ม. | 58.00 | 232.00 | 35.00 | 140.00 | 372.00 | |
| 4.5.2 | ประตูโครงเหล็ก บานเปิด (D2=3 ชุด ตามแบบ) | | | | | | | | |
| | -เหล็กกลม RB 9 mm. | 0.030 | ตัน | 26,969.16 | 809.07 | - | - | 809.07 | |
| | - เหล็กกล่อง ขนาด 50x50x2.3 มม. ชุบกัลวาไนซ์ | 7.00 | ท่อน | 869.16 | 6,084.12 | - | - | 6,084.12 | |
| | - บูช ขนาด 2" สำหรับประตูเหล็กบานเปิด | 9.00 | ตัว | 154.21 | 1,387.89 | - | - | 1,387.89 | |
| | - กลอนประตูเหล็กสีรุ้ง ขนาด 6" | 3.00 | ตัว | 56.07 | 168.21 | - | - | 168.21 | |
| | - กูญแจ X-tra สีเงิน ขนาด 50 มม. ห่วงยาว | 3.00 | ชุด | 121.50 | 364.50 | - | - | 364.50 | |
| | - ค่าแรงประกอบเหล็ก | 170.28 | กก. | - | - | 10.00 | 1,702.80 | 1,702.80 | |
| | - ค่าแรงตั้งบานประตูเหล็ก | 6.00 | ตร.ม. | - | - | 105.00 | 630.00 | 630.00 | |
| | - ค่าแรงติดตั้งอุปกรณ์ บูช กลอน | 3.00 | งาน | - | - | 100.00 | 300.00 | 300.00 | |
| | - งานทาสีน้ำมัน ชนิด Alkyd Enamel - สีรองพื้นกันสนิมทั่วไป 1 เที่ยว - สีน้ำมันทับหน้า Enamel 2 เที่ยว | 6.00 | ตร.ม. | 58.00 | 348.00 | 35.00 | 210.00 | 558.00 | |
| 4.5.3 | ประตูโครงเหล็ก บานเปิด (D4=2 ชุด ตามแบบ) | | | | | | | | |
| | -เหล็กกลม RB 9 mm. | 0.010 | ตัน | 26,969.16 | 269.69 | - | - | 269.69 | |
| | - เหล็กกล่อง ขนาด 50x50x2.3 มม. ชุบกัลวาไนซ์ | 4.00 | ท่อน | 869.16 | 3,476.64 | - | - | 3,476.64 | |
| | - เหล็กแผ่นเรียบ ชุบลังกะสี หนา 2 มม. ขนาด 4' x 8' (หน. 46.68 กก./แผ่น) สำหรับทำบานประตู | 1.00 | แผ่น | 2,897.20 | 2,897.20 | - | - | 2,897.20 | |
| | - บูช ขนาด 2" สำหรับประตูเหล็กบานเปิด | 6.00 | ตัว | 154.21 | 925.26 | - | - | 925.26 | |
| | - กลอนประตูเหล็กสีรุ้ง ขนาด 6" | 2.00 | ตัว | 56.07 | 112.14 | - | - | 112.14 | |
| | - กูญแจ X-tra สีเงิน ขนาด 50 มม. ห่วงยาว | 2.00 | ชุด | 121.50 | 243.00 | - | - | 243.00 | |

Lo.

Thim
Wong

nk

KUSON *amw*

สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน / งานโยธาและซ่อมบำรุง

ชื่อโครงการ ปรับปรุงส่วนแสดงเม่น

สถานที่ก่อสร้าง เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี

หน่วยงานเจ้าของโครงการ / สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)

คำนวณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง 23 กรกฎาคม 2564

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ | | ค่าแรงงาน | | รวมทั้งสิ้น | หมายเหตุ |
|----------|---|--------|-------|------------|-----------|------------|-----------|-------------|----------|
| | | | | ราคา/หน่วย | จำนวนเงิน | ราคา/หน่วย | จำนวนเงิน | | |
| | - ค่าแรงประกอบเหล็ก | 130.00 | กก. | - | - | 10.00 | 1,300.00 | 1,300.00 | |
| | - ค่าแรงตั้งบานประตูเหล็ก | 4.00 | ตร.ม. | - | - | 105.00 | 420.00 | 420.00 | |
| | - ค่าแรงติดตั้งอุปกรณ์ บุษ กลอน | 2.00 | งาน | - | - | 100.00 | 200.00 | 200.00 | |
| | - งานทาสีน้ำมัน ชนิด Alkyd Enamel - สีรองพื้นกันสนิมทั่วไป 1 เทียว - สีน้ำมันทับหน้า Enamel 2 เทียว | 4.00 | ตร.ม. | 58.00 | 232.00 | 35.00 | 140.00 | 372.00 | |
| | | | | | 27,099.06 | | 7,862.80 | 34,961.86 | |
| 4.6 | งานระบบไฟฟ้าและแสงสว่าง | | | | | | | | |
| 4.6.1 | คอมไฟฟ้าแบบเปลือย 1x28 วัดต์ ขนาด 6x120 ซม. หลอดฟลูออเรสเซนต์ T5 แบบมาตรฐาน (ราคารวมมาลาสิทธิ์ สตาร์ทเตอร์ และหลอดฟลูออเรสเซนต์ T5) | 6.00 | ชุด | 570.00 | 3,420.00 | 115.00 | 690.00 | 4,110.00 | |
| 4.6.2 | สวิตซ์ไฟฟ้าทางเดียว 16A 250V พร้อมหน้ากากและอุปกรณ์ครบชุด | 5.00 | ชุด | 52.00 | 260.00 | 80.00 | 400.00 | 660.00 | |
| 4.6.3 | เต้ารับคู่ ขากกลมแบน มีกราวด์ 16A 250V พร้อมหน้ากากกันน้ำและอุปกรณ์ครบชุด | 1.00 | ชุด | 167.00 | 167.00 | 90.00 | 90.00 | 257.00 | |
| 4.6.4 | ลูกเซอร์กิตเบรกเกอร์ 32A | 1.00 | ตัว | 88.79 | 88.79 | - | - | 88.79 | |
| 4.6.5 | สาย THW สายกลมแกนเดี่ยว แรงดัน 750 โวลท์ ขนาด 1 x 2.5 ตร.มม. | 200.00 | ม. | 8.15 | 1,630.00 | 7.00 | 1,400.00 | 3,030.00 | |
| 4.6.6 | กล่องพักสายไฟพลาสติก ขนาด 8"x8" | 1.00 | กล่อง | 163.55 | 163.55 | 25.00 | 25.00 | 188.55 | |
| 4.6.7 | ท่อร้อยสายชนิด PVC เหลือง ขนาด 3/4 นิ้ว ยาว 4.0 ม./ท่อน | 25.00 | ท่อน | 36.00 | 900.00 | - | - | 900.00 | |
| 4.6.8 | ท่อร้อยสายชนิด PVC เหลือง ขนาด 3/4 นิ้ว ยาว 4.0 ม./ท่อน (ค่าแรง) | 200.00 | ม. | - | - | 25.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | |
| 4.6.9 | ข้อต่อ และอุปกรณ์ติดตั้งท่อร้อยสายชนิด PVC เหลือง | 1.00 | งาน | 450.00 | 450.00 | 135.00 | 135.00 | 585.00 | |
| | | | | | 7,079.34 | | 7,740.00 | 14,819.34 | |
| 4.7 | งานระบบประปา-สุขาภิบาล | | | | | | | | |
| 4.7.1 | บ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 30 ซม. 74 x75 x 75 ซม. หน้า 5 ซม. | 1.00 | บ่อ | 946.00 | 946.00 | 280.00 | 280.00 | 1,226.00 | |
| 4.7.2 | บ่อพักสำเร็จรูป ขนาด 0.4x0.5 ม. | 2.00 | บ่อ | 190.00 | 380.00 | 55.00 | 110.00 | 490.00 | |

ผู้รับจ้าง

สำนักงานพัฒนาฟิงคนคร (องค์การมหาชน)

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน / งานโยธาและซ่อมบำรุง

ชื่อโครงการ ปรับปรุงส่วนแสดงเม่น

สถานที่ก่อสร้าง เชียงใหม่ในท์ชาฟารี

หน่วยงานเจ้าของโครงการ / สำนักงานพัฒนาฟิงคนคร (องค์การมหาชน)

คำนวณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง 23 กรกฎาคม 2564

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ | | ค่าแรงงาน | | รวมทั้งสิ้น | หมายเหตุ |
|----------|--|-------|-------|------------|------------|------------|-----------|-------------|----------|
| | | | | ราคา/หน่วย | จำนวนเงิน | ราคา/หน่วย | จำนวนเงิน | | |
| 4.7.3 | ท่อ PVC ชั้น 13.5 ขนาดศก. 3/4" ยาว 4 ม. | 2.00 | ท่อน | 56.08 | 112.16 | 30.00 | 60.00 | 172.16 | |
| 4.7.4 | ท่อ PVC ชั้น 13.5 ขนาดศก. 1 1/2" ยาว 4 ม. | 40.00 | ท่อน | 149.54 | 5,981.60 | 30.00 | 1,200.00 | 7,181.60 | |
| 4.7.5 | ท่อ PVC ชั้น 8.5 ขนาดศก. 4" ยาว 4 ม. | 4.00 | ท่อน | 562.15 | 2,248.60 | 100.00 | 400.00 | 2,648.60 | |
| 4.7.6 | ข้อต่อ อูปรกรรท่อ | 1.00 | งาน | 4,171.18 | 4,171.18 | 1,251.35 | 1,251.35 | 5,422.53 | |
| 4.7.7 | เหล็กยึดท่อ | 1.00 | งาน | 2,502.71 | 2,502.71 | 750.81 | 750.81 | 3,253.52 | |
| 4.7.8 | ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ปากลิ้นราง ชั้น 3 ยาว 1 เมตร ศก. 0.30 ม. (สำหรับระบายน้ำภายในคอกกัก และสระน้ำหน้าส่วนแสดง) | 20.00 | ม. | 273.54 | 5,470.80 | | - | 5,470.80 | |
| 4.7.9 | ประตูน้ำทองเหลือง ดันเกต แรงดัน 125 ปอนด์ ขนาดศก. 1 1/2" | 1.00 | ตัว | 739.00 | 739.00 | 180.00 | 180.00 | 919.00 | |
| 4.7.10 | ก๊อมน้ำสาม (ปลายหางปลาไหล) 3/4" | 2.00 | ตัว | 163.55 | 327.10 | 25.00 | 50.00 | 377.10 | |
| | | | | | 22,879.15 | | 4,282.17 | 27,161.31 | |
| | รวมราคางานก่อสร้างคอกกักใหม่ พร้อม Backyard คอกทราย | | | | 214,982.37 | | 77,040.47 | 292,022.84 | |
| 5 | งานอื่น ๆ | | | | | | | | |
| 5.1 | งานปรับปรุงคอกกักเดิม | | | | | | | | |
| 5.1.1 | งานทาสีน้ำมัน โครมหลังคาเหล็ก ชนิด Alkyd Enamel (สีรองพื้นกันสนิม 2 รอบ, สีน้ำมันทับหน้า 2 รอบ) เจดสีระบุภายหลัง | 15.00 | ตร.ม. | 58.00 | 870.00 | 35.00 | 525.00 | 1,395.00 | |
| 5.1.2 | งานทาสีปูนเก่าผนัง สีน้ำอะครีลิค 100% ทาภายนอก มอก.2321-2549 (น้ำยารองพื้นปูนเก่า 1 รอบ, สีทับหน้า 2 รอบ) เจดสีระบุภายหลัง | 40.00 | ตร.ม. | 47.00 | 1,880.00 | 34.00 | 1,360.00 | 3,240.00 | |
| | | | | | 2,750.00 | | 1,885.00 | 4,635.00 | |
| 5.2 | งานทำรั้วกันน้ำทองเกี่ยวหน้าส่วนแสดง (เพิ่มเติม) | | | | | | | | |
| 5.2.1 | งานจัดทำรั้วกันน้ำทองเกี่ยวหน้าส่วนแสดง ฉาบแต่งปูนทำลายขนไม้ (ค่าวัสดุ+ค่าแรง) | 12.00 | ม. | 4,012.00 | 48,144.00 | - | - | 48,144.00 | |

สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน / งานโยธาและซ่อมบำรุง

ชื่อโครงการ ปรับปรุงส่วนแสดงเม่น

สถานที่ก่อสร้าง เชียงใหม่ในหิซาฟารี

หน่วยงานเจ้าของโครงการ / สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)

คำนวณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง 23 กรกฎาคม 2564

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ | | ค่าแรงงาน | | รวมทั้งสิ้น | หมายเหตุ |
|----------------------|---|-------|-------|------------|-----------|------------|-----------|-------------|----------|
| | | | | ราคา/หน่วย | จำนวนเงิน | ราคา/หน่วย | จำนวนเงิน | | |
| 5.2.2 | งานทาสีปูนใหม่รั้วกันน้ำที่องค์เกี่ยวหน้าส่วนแสดง สีน้ำอะครีลิค 100% ทาภายนอก มอก.2321-2549 (สีรองพื้นปูนใหม่กันด่าง 1 รอบ, สีทับหน้า 2 รอบ) เจดสีระบุนภายหลัง | 20.00 | ตร.ม. | 44.00 | 880.00 | 34.00 | 680.00 | 1,560.00 | |
| 5.2.3 | งานทาสีปูนเก่ารั้วกันน้ำที่องค์เกี่ยวหน้าส่วนแสดง (เดิม) สีน้ำอะครีลิค 100% ทาภายนอก มอก.2321-2549 (น้ำยารองพื้นปูนเก่า 1 รอบ, สีทับหน้า 2 รอบ) เจดสีระบุนภายหลัง | 20.00 | ตร.ม. | 47.00 | 940.00 | 34.00 | 680.00 | 1,620.00 | |
| | | | | | 49,964.00 | | 1,360.00 | 51,324.00 | |
| | | | | | 52,714.00 | | 3,245.00 | 55,959.00 | |
| รวมจำนวนเงินทั้งสิ้น | | | | | | | | 756,191.83 | |

เจ็ดแสนห้าหมื่นหกพันหนึ่งร้อยเก้าสิบเอ็ดบาทแปดสิบสามสตางค์

พัชรกานต์ อนันต์