

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ งานปรับปรุงส่วนแสดงฮิปโปแคระ
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานพัฒนาพิงคนคร(องค์การมหาชน)
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑,๑๑๐,๐๐๐.- บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นบาทถ้วน)
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) งานปรับปรุงพื้นที่ส่วนแสดงสัตว์ และเพิ่มพื้นที่ให้สัตว์ เพื่อเสริมสร้างสวัสดิภาพสัตว์
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๔ เป็นเงิน ๑,๐๒๔,๗๘๑.๕๖.- บาท (หนึ่งล้านสองหมื่นสี่พันเจ็ดร้อยแปดสิบเอ็ดบาทสี่สิบหกสตางค์)
- ๖ บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๖.๑ แบบใบรายการประมาณราคา แบบ ปร. ๔(ก) จำนวน ๖ แผ่น
 - ๖.๒ แบบใบสรุปราคา แบบ ปร.๕(ก) จำนวน ๑ แผ่น, แบบ ปร.๖ จำนวน ๑ แผ่น
 - ๖.๓ รูปแบบโครงการ จำนวน ๑๔ แผ่น
 - ๖.๔ รูปแบบข้อกำหนดเกี่ยวกับการใช้วัสดุก่อสร้างและครุภัณฑ์ จำนวน ๑ แผ่น
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นายเอก สายสนิท	ประธานกรรมการ
หัวหน้ากลุ่มงานโยธาและซ่อมบำรุง	
๗.๒ นายรังศรี เพชรประพันธ์	กรรมการ
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารสวัสดิภาพสัตว์	
๗.๓ นายสมบุรณ์ สมแก้ว	กรรมการ
นายช่างโยธาปฏิบัติงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่	
๗.๔ นายมานพ โชคสวัสดิ์	กรรมการ
เจ้าหน้าที่ไฟฟ้ากำลัง รักษาการในตำแหน่งหัวหน้างานอิเล็กทรอนิกส์และแสดงน้ำพุดนตรี	
๗.๕ นายเกียรติคุณ ยาเทพ	กรรมการและเลขานุการ
เจ้าหน้าที่เชื่อมโลหะ รักษาการในตำแหน่งหัวหน้างานโยธา	

สำนักงานพัฒนาพลังงาน (องค์การมหาชน)

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ปร.6

กลุ่มงาน / งานโยธาและซ่อมบำรุง

ชื่อโครงการ ปรับปรุงส่วนแสดงฮิปโปแคระ

สถานที่ก่อสร้าง เชียงใหม่ในหุบเขาฟารี

หน่วยงานเจ้าของโครงการ / สำนักงานพัฒนาพลังงาน (องค์การมหาชน)

กำหนดราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง 23 กรกฎาคม 2564

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ปรับปรุงส่วนแสดงฮิปโปแคระ	1,024,781.46	
	รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ / งานก่อสร้าง	1,024,781.46	
สรุป	ราคากลาง	1,024,781.46	
หนึ่งล้านสองหมื่นสี่พันเจ็ดร้อยแปดสิบเอ็ดบาทสี่สิบหกสตางค์			



สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ปร.5(ก)

กลุ่มงาน / งานโยธาและซ่อมบำรุง

ชื่อโครงการ ปรับปรุงส่วนแสดงฮิปโปแคระ

สถานที่ก่อสร้าง เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี

หน่วยงานเจ้าของโครงการ / สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)

คำนวณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง 23 กรกฎาคม 2564

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ปรับปรุงฮิปโปแคระ	785,754.84	1.3042	1,024,781.46	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 5 %				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
			รวมค่าก่อสร้าง	1,024,781.46	
			รวมค่าก่อสร้างสุทธิ	1,024,781.46	

กฤษณ์ งามพ

สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน / งานโยธาและซ่อมบำรุง

ชื่อโครงการ ปรับปรุงส่วนแสดงฮิปโปแคระ

สถานที่ก่อสร้าง เชียงใหม่ในหิซาฟารี

หน่วยงานเจ้าของโครงการ / สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)

คำนวณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง 23 กรกฎาคม 2564

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมทั้งสิ้น	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานรื้อถอน								
1.1	งานรื้อถอนแผงเหล็กรั้วกัน (เดิม) + ประตูเหล็ก (เดิม) ใต้สะพาน	68.00	ตร.ม.	-	-	70.00	4,760.00	4,760.00	
1.2	งานรื้อถอนผนังคอกกักเดิม (ทำทางออกไป Backyard)	4.00	ตร.ม.	-	-	60.00	240.00	240.00	
					-		5,000.00	5,000.00	
2	งานปรับปรุงพื้นที่หน้าส่วนแสดงฮิปโปแคระ								
2.1	งานก่อสร้างรั้วกันแสดงปูนปั้นหินเทียม ใต้สะพาน								
2.1.1	ผนังก่ออิฐมวลยู่ เต็มแผ่น	68.00	ตร.ม.	584.00	39,712.00	130.00	8,940.00	48,552.00	
2.1.2	เสาเอ็น-คานทับหลัง ค.ส.ล.	70.00	ม.	120.00	8,400.00	62.00	4,340.00	12,740.00	
2.1.3	งานขึ้นรูปหินเทียม (Free form) ผนังด้านหน้าส่วนแสดง	136.00	ตร.ม.	1,200.00	163,200.00	700.00	95,200.00	258,400.00	
					211,312.00		108,380.00	319,692.00	
2.2	ประตูโครงเหล็ก บานเปิด (D3=1 ชุด ตามแบบ)								
2.2.1	เหล็กกล่อง ขนาด 100x50x2.3 มม. ชูบักลวไนซ์	3.00	ท่อน	1,308.41	3,925.23	-	-	3,925.23	
2.2.2	เหล็กแผ่นอลูมิเนียม #17x1.5 mm.	1.00	แผ่น	3,691.59	3,691.59	-	-	3,691.59	
2.2.3	บุช ขนาด 2" สำหรับประตูเหล็กบานเปิด	3.00	ตัว	154.21	462.63	-	-	462.63	
2.2.4	กลอนประตูเหล็กรั้วสูง ขนาด 6"	1.00	ตัว	56.07	56.07	-	-	56.07	
2.2.5	กุญแจซูปสีเงิน ขนาด 50 มม.	1.00	ชุด	121.50	121.50	-	-	121.50	
2.2.6	ค่าแรงประกอบเหล็ก	129.84	กก.	-	-	10.00	1,298.40	1,298.40	
2.2.7	ค่าแรงตั้งบานประตูเหล็ก	3.00	ตร.ม.	-	-	105.00	315.00	315.00	
2.2.8	ค่าแรงติดตั้งอุปกรณ์ บุช กลอน	1.00	งาน	-	-	100.00	100.00	100.00	
					8,257.02		1,713.40	9,970.42	

14/07/2564

สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน / งานโยธาและซ่อมบำรุง

ชื่อโครงการ ปรับปรุงส่วนแสดงฮิปโปแคระ

สถานที่ก่อสร้าง เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี

หน่วยงานเจ้าของโครงการ / สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)

คำนวณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง 23 กรกฎาคม 2564

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมทั้งสิ้น	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
2.3	งานปรับปรุงหน้าตก ก่อสร้างแนวผนังหินเทียมใหม่ และปรับปรุงผนังหินเทียมเดิม								
2.3.1	งานทำระบบกันซึมหน้าตกและป่อ (ค่าวัสดุ+ค่าแรง)	25.00	ตร.ม.	43.54	1,088.50	-	-	1,088.50	
2.3.2	งานซ่อมแซมผิวหน้าตก	25.00	ตร.ม.	1,200.00	30,000.00	700.00	17,500.00	47,500.00	
2.3.3	งานเดินระบบน้ำ (ค่าวัสดุ+ค่าแรง)	1.00	จุด	600.00	600.00	-	-	600.00	
2.3.4	ข้อต่อ อุปกรณ์ท่อ (ระบบน้ำ)	1.00	งาน	300.00	300.00	90.00	90.00	390.00	
2.3.5	งานก่อสร้างแนวผนังหินเทียมใหม่ และปรับปรุงผนังหินเทียมเดิม	1.00	งาน	80,754.74	80,754.74	-	-	80,754.74	
					112,743.24		17,590.00	130,333.24	
					332,312.26		127,683.40	459,995.66	
3	งานก่อสร้าง Backyard และทางเดินออกไปหน้าส่วนแสดงสัตว์								
3.1	งานโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก								
3.1.1	งานขุดดินและถมกลับ	25.00	ลบ.ม.	-	-	125.00	3,125.00	3,125.00	
3.1.2	ดินถม	65.00	ลบ.ม.	250.00	16,250.00	99.00	6,435.00	22,685.00	
3.1.3	ทรายหยาบรองพื้นอัดแน่น	10.00	ลบ.ม.	300.00	3,000.00	91.00	910.00	3,910.00	
3.1.4	คอนกรีตหยาบ	1.50	ลบ.ม.	1,794.39	2,691.59	391.00	586.50	3,278.09	
3.1.5	คอนกรีตผสมเสร็จ กำลังอัด 240 ksc (cube)	15.00	ลบ.ม.	1,869.16	28,037.40	391.00	5,865.00	33,902.40	
3.1.6	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ RB 6 มม. SR.24 ยาว 10 ม.	0.139	ตัน	27,156.07	3,774.69	4,100.00	569.90	4,344.59	
3.1.7	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ RB 9 มม. SR.24 ยาว 10 ม.	0.595	ตัน	26,969.16	16,046.65	4,100.00	2,439.50	18,486.15	
3.1.8	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ DB 12 มม. SD.40 ยาว 10 ม.	0.621	ตัน	24,196.26	15,025.88	3,300.00	2,049.30	17,075.18	
3.1.9	Wiremesh 4 mm. @0.20 m.#	3.00	ตร.ม.	31.15	93.45	5.00	15.00	108.45	
3.1.10	ลวดผูกเหล็ก	41.00	กก.	33.80	1,385.80	-	-	1,385.80	
3.1.11	ไม้แบบ	71.28	ลบ.ฟ.	400.00	28,512.00	-	-	28,512.00	
3.1.12	โครงคร่าวประกอบแบบ	21.38	ลบ.ฟ.	400.00	8,552.00	-	-	8,552.00	

Lo

[Signature]

[Signature]

[Signature]

เชษฐาธิคุณ นันท

สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน / งานโยธาและซ่อมบำรุง


ชื่อโครงการ ปรับปรุงส่วนแสดงฮิปโปแคระ

สถานที่ก่อสร้าง เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี

หน่วยงานเจ้าของโครงการ / สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)

คำนวณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง 23 กรกฎาคม 2564

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมทั้งสิ้น	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
3.1.13	ค่าแรงประกอบแบบ	89.10	ตร.ม.	-	-	133.00	11,850.30	11,850.30	
3.1.14	ตะปู	18.00	กก.	58.88	1,059.84	-	-	1,059.84	
3.1.15	งานทำระบบกันซึมปอน้ำ (ค่าวัสดุ+ค่าแรง)	15.00	ตร.ม.	43.54	653.10	-	-	653.10	
					125,082.40		33,845.50	158,927.90	
3.2	งานหลังคาและโครงสร้างเหล็กหลังคา								
3.2.1	เหล็กกล่อง ขนาด 50x50x2.3 มม. (นน. 20.07 กก./ท่อน)	8.00	ท่อน	493.00	3,944.00	-	-	3,944.00	
3.2.2	เหล็กกล่อง ขนาด 100x50x2.3 มม. (นน. 30.88 กก./ท่อน)	3.00	ท่อน	767.00	2,301.00	-	-	2,301.00	
3.2.3	เหล็กตัวซี ขนาด 100x50x20x2.3 มม. (นน. 24.39 กก./ท่อน)	8.00	ท่อน	602.81	4,822.48	-	-	4,822.48	
3.2.4	ค่าแรงประกอบเหล็กรูปพรรณ	418.00	กก.	-	-	10.00	4,180.00	4,180.00	
3.2.5	แผ่นเหล็กรีดลอนสีอะลูมิเนียม (Metal Sheet) หนา 0.4 มม. (พื้นที่หลังคาและพื้นที่ปิดหน้าจั่วหลังคาทั้ง 2 ด้าน)	40.00	ตร.ม.	230.00	9,200.00	70.00	2,800.00	12,000.00	
3.2.6	ฉนวนกันความร้อน PE หนา 5 มม	40.00	ตร.ม.	250.00	10,000.00	25.00	1,000.00	11,000.00	
3.2.7	ครอบจั่ว ครอบข้าง (Flashing) กว้าง 60 ซม.	10.00	ม.	220.00	2,200.00	50.00	500.00	2,700.00	
3.2.8	อุปกรณ์ติดตั้งแผ่นหลังคา (สกรูปลายสว่าน, ซีลีโคน และอื่นๆ)	1.00	งาน	580.00	580.00	-	-	580.00	
3.2.9	งานทาสีน้ำมัน ชนิด Alkyd Enamel (สีรองพื้นกันสนิม 2 รอบ, สีน้ำมันทับหน้า 2 รอบ)	5.00	ตร.ม.	58.00	290.00	35.00	175.00	465.00	
					33,337.48		8,655.00	41,992.48	
3.3	งานพื้นและวัสดุพื้น								
3.3.1	งานขัดหยาบผิวพื้น (บนพื้นค.ส.ล.)	48.00	ตร.ม.	-	-	30.00	1,440.00	1,440.00	
							1,440.00	1,440.00	





สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน / งานโยธาและซ่อมบำรุง

ชื่อโครงการ ปรับปรุงส่วนแสดงฮิปโปแคระ

สถานที่ก่อสร้าง เชียงใหม่เทศบาล

หน่วยงานเจ้าของโครงการ / สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)

คำนวณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง 23 กรกฎาคม 2564

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมทั้งสิ้น	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
3.4	งานผนังและวัสดุผนัง								
3.4.1	ผนังก่ออิฐมอญ เดิมแผ่น	21.00	ตร.ม.	584.00	12,264.00	130.00	2,730.00	14,994.00	
3.4.2	เสาเอ็น-คานทับหลัง ค.ส.ล.	38.00	ม.	120.00	4,560.00	62.00	2,356.00	6,916.00	
3.4.3	ฉาบปูนเรียบผนัง	42.00	ตร.ม.	75.00	3,150.00	82.00	3,444.00	6,594.00	
3.4.4	งานทาสีปูนใหม่ผนัง สีน้ำอะครีลิค 100% ทาภายนอก มอก.2321-2549 (สีรองพื้นปูนใหม่กันต่าง 1 รอบ, สีทับหน้า 2 รอบ) เจดสีระบูกายหลัง	42.00	ตร.ม.	44.00	1,848.00	34.00	1,428.00	3,276.00	
3.4.5	งานผนังลูกกรงเหล็ก								
	- แป๊บประปาบาง 3/4" คาดเหลือง	66.00	ท่อน	271.03	17,887.98	-	-	17,887.98	
	- เหล็กกล่อง ขนาด 50x50x2.3 มม. ชุบกัลวาไนซ์	8.00	ท่อน	869.16	6,953.28	-	-	6,953.28	
	- เหล็กกล่อง ขนาด 100x50x2.3 มม. ชุบกัลวาไนซ์	7.00	ท่อน	1,308.41	9,158.87	-	-	9,158.87	
	- ค่าแรงประกอบและติดตั้งโครงคร่าวเหล็ก	413.00	กก.	-	-	10.00	4,130.00	4,130.00	
	- ค่าแรงติดตั้งผนังลูกกรงเหล็ก	48.00	ตร.ม.	-	-	120.00	5,760.00	5,760.00	
					55,822.13		19,848.00	75,670.13	
3.5	งานประตูเหล็ก								
3.5.1	ประตูโครงเหล็ก บานเปิด (D1=3 ชุด ตามแบบ)								
	- แป๊บประปาบาง 3/4" คาดเหลือง	15.00	ท่อน	271.03	4,065.45	-	-	4,065.45	
	- เหล็กกล่อง ขนาด 50x50x2.3 มม. ชุบกัลวาไนซ์	9.00	ท่อน	869.16	7,822.44	-	-	7,822.44	
	- บูช ขนาด 2" ชูบซิงค์	6.00	ตัว	154.21	925.26	-	-	925.26	
	- กลอนประตูเหล็กสีรุ้ง ขนาด 6"	3.00	ตัว	56.07	168.21	-	-	168.21	
	- กุญแจ X-tra สีเงิน ขนาด 50 มม. ห่วงยาว	3.00	ชุด	121.50	364.50	-	-	364.50	
	- ค่าแรงประกอบเหล็ก	270.00	กก.	-	-	10.00	2,700.00	2,700.00	

15/07/2014

สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน / งานโยธาและซ่อมบำรุง

ชื่อโครงการ ปรับปรุงส่วนแสดงอียิปต์แควะ

สถานที่ก่อสร้าง เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี

หน่วยงานเจ้าของโครงการ / สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)

คำนวณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง 23 กรกฎาคม 2564

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมทั้งสิ้น	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	- ค่าแรงตั้งบานประตูเหล็ก	6.00	ตร.ม.	-	-	120.00	720.00	720.00	
	- ค่าแรงติดตั้งอุปกรณ์ บุษ กลอน	3.00	งาน	-	-	100.00	300.00	300.00	
3.5.2	ประตูโครงเหล็ก บานเลื่อน (D2=1 ชุด ตามแบบ)								
	- แป๊บประปาบาง 3/4" คาดเหลือง	5.00	ท่อน	271.03	1,355.15	-	-	1,355.15	
	- เหล็กกล่อง ขนาด 50x50x2.3 มม. ชุบกัลวาไนซ์	3.00	ท่อน	869.16	2,607.48	-	-	2,607.48	
	- ค่าแรงประกอบเหล็ก	90.50	กก.	-	-	10.00	905.00	905.00	
	- ค่าแรงตั้งบานประตูเหล็ก	2.00	ตร.ม.	-	-	120.00	240.00	240.00	
	- ชุดอุปกรณ์บานเลื่อนประตูเหล็ก และคันชักมือดึง (รางแขวน 2"ชุบกัลวาไนซ์, ล้อรางแขวนเหล็ก 2" 2ลูกคู่, รางยูเหล็กชุบกัลวาไนซ์ และอื่นๆ)	1.00	งาน	4,421.00	4,421.00	1,200.00	1,200.00	5,621.00	
	- กุญแจ X-tra สีเงิน ขนาด 50 มม. หัวยาว	1.00	ชุด	121.50	121.50	-	-	121.50	
					21,850.99		6,065.00	27,915.99	
3.6	งานระบบไฟฟ้าและแสงสว่าง								
3.6.1	คอมไฟฟ้าแบบเปลือย 1x28 วัดต์ ขนาด 6x120 ซม. หลอดฟลูออเรสเซนต์ T5 แบบมาตรฐาน (ราคารวมบาลาสต์ สตาร์ทเตอร์ และหลอดฟลูออเรสเซนต์)	3.00	ชุด	570.00	1,710.00	115.00	345.00	2,055.00	
3.6.2	สวิตซ์ไฟฟ้าทางเดียว 16A 250V พร้อมหน้ากากและอุปกรณ์ครบชุด	1.00	ชุด	52.00	52.00	80.00	80.00	132.00	
3.6.3	ลูกเซอร์กิตเบรกเกอร์ 32A	1.00	ตัว	88.76	88.76	-	-	88.76	
3.6.4	สาย THW สายกลมแกนเดี่ยว แรงดัน 750 โวลท์ ขนาด 1 x 2.5 ตร.มม.	100.00	ม.	8.15	815.00	7.00	700.00	1,515.00	
3.6.5	ท่อร้อยสายชนิด PVC เหลือง ขนาด 3/4 นิ้ว ยาว 4.0 ม./ท่อน	13.00	ท่อน	36.00	468.00	-	-	468.00	
3.6.6	ท่อร้อยสายชนิด PVC เหลือง ขนาด 3/4 นิ้ว ยาว 4.0 ม./ท่อน (ค่าแรง)	100.00	ม.	-	-	25.00	2,500.00	2,500.00	
3.6.7	ข้อต่อ และอุปกรณ์ติดตั้งท่อร้อยสายชนิด PVC เหลือง	1.00	งาน	234.00	234.00	70.20	70.20	304.20	
					3,367.76		3,695.20	7,062.96	

ant
15/07/2564 07:00

สำนักงานพัฒนาpingคนคร (องค์การมหาชน)

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน / งานโยธาและซ่อมบำรุง

ชื่อโครงการ ปรับปรุงส่วนแสดงฮิปโปเคระ

สถานที่ก่อสร้าง เชียงใหม่ในห้ชาฟารี

หน่วยงานเจ้าของโครงการ / สำนักงานพัฒนาpingคนคร (องค์การมหาชน)

คำนวณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง 23 กรกฎาคม 2564

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมทั้งสิ้น	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
3.7	งานระบบประปา-สุขาภิบาล								
3.7.1	บ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 30 ซม. 74 x75 x 75 ซม. ทน 5 ซม.	1.00	บ่อ	946.00	946.00	280.00	280.00	1,226.00	
3.7.2	บ่อพักสำเร็จรูป ขนาด 0.4x0.5 ม.	1.00	บ่อ	177.57	177.57	55.00	55.00	232.57	
3.7.3	ท่อ PVC ชั้น 8.5 ขนาดศก. 4" ยาว 4 ม.	4.00	ท่อน	562.15	2,248.60	100.00	400.00	2,648.60	
3.7.4	ข้อต่อ อุปกรณ์ท่อ (ค่าวัสดุ 50%ของราคาท่อ/ค่าแรง30%ของค่าวัสดุ)	1.00	งาน	1,200.00	1,200.00	360.00	360.00	1,560.00	
3.7.5	ประตุน้ำทองเหลือง ลินเกต แรงดัน 125 ปอนด์ ขนาดศก. 1 1/2"	1.00	ตัว	739.00	739.00	180.00	180.00	919.00	
3.7.6	ก๊อกน้ำสนาม (ปลายหางปลาไหล) 3/4"	1.00	ตัว	163.55	163.55		-	163.55	
3.7.7	งานเดินระบบน้ำดี (ค่าวัสดุ+ค่าแรง)	1.00	จุด	600.00	600.00	-	-	600.00	
3.7.8	ข้อต่อ อุปกรณ์ท่อ (ระบบน้ำดี)	1.00	งาน	300.00	300.00	100.00	100.00	400.00	
					6,374.72		1,375.00	7,749.72	
	รวมราคางานก่อสร้าง Backyard และทางเดินออกไปหน้าสวนแสดงสัตว์				245,835.48		74,923.70	320,759.18	
รวมจำนวนเงินทั้งสิ้น								785,754.84	

เจ็ดแสนแปดหมื่นห้าพันเจ็ดร้อยห้าสิบบาทแปดสิบลีสตางค์

18/7/2564