

## ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ....งานจ้างปรับปรุงและซ่อมแซมพื้นที่ Chiang Mai Night Safari Learning Center และ  
ปรับปรุงหลังคาอาคาร Children World จำนวน ๑ งาน.....
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ .....ฝ่ายบริหารจัดการสัตว์ สำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี.....
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ..... ๕,๕๘๙,๗๓๕.๒๒ บาท (ห้าล้านห้าแสนแปดหมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยสามสิบห้าบาทยี่สิบสองสตางค์)
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป)
- งานรื้อถอนอาคารเดิมบางส่วน
  - งานซ่อมแซมอาคารบางส่วนที่ชำรุด
  - งานก่อสร้างและปรับปรุงอาคารเพื่อเปลี่ยนการใช้งานในพื้นที่
  - งานครุภัณฑ์บิวท์อิน
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ .....๙... พฤศจิกายน...๒๕๖๕..... เป็นเงิน .....๕,๕๘๙,๘๒๓.๔๗ บาท (ห้าล้านห้าแสนแปดหมื่นสี่พันแปดร้อยยี่สิบสามบาทสี่สิบเจ็ดสตางค์)
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
- |   |              |
|---|--------------|
| ๖.๑ .....แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา แบบ ปร.๔ (ก).....จำนวน | ๑๑ แผ่น..... |
| ๖.๒ .....แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา แบบ ปร.๔ (ข).....จำนวน | ๒ แผ่น.....  |
| ๖.๓ .....แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา แบบ ปร.๕ (ก).....จำนวน | ๑ แผ่น.....  |
| ๖.๔ .....แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา แบบ ปร.๕ (ข).....จำนวน | ๑ แผ่น.....  |
| ๖.๕ .....แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา แบบ ปร.๖ .....จำนวน    | ๑ แผ่น.....  |
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
- ๗.๑ .....นายวัฒนา ศรีสง่า ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการและซ่อมบำรุง.....
- ๗.๒.....นายสรารุช รัตนศรี หัวหน้างานบริหารสวัสดิภาพสัตว์ รักษาการหัวหน้ากลุ่มงานโยธาและซ่อมบำรุง
- ๗.๓.....นายมานพ โชคสวัสดิ์ เจ้าหน้าที่ไฟฟ้ากำลัง รักษาการในตำแหน่งหัวหน้างานอิเล็กทรอนิกส์และแสดง  
น้ำพุดนตรี
- ๗.๔ .....นายเกียรติคุณ ยาเทพ เจ้าหน้าที่เชื่อมโลหะ รักษาการในตำแหน่งหัวหน้างานโยธา.....
- ๗.๕ .....นายวิทธิพล เจริญศรี เจ้าหน้าที่งานระบบน้ำ.....

## สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน : งานโยธาและซ่อมบำรุง  
 ชื่อโครงการ : งานจ้างปรับปรุงและซ่อมแซมพื้นที่ Chiang Mai Night Safari Center และ ปรับปรุงหลังคาอาคาร Children World  
 สถานที่ก่อสร้าง : สำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ต.หนองควาย อ.หางดง จ.เชียงใหม่  
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ : สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) โดยสำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี  
 จำนวนโดย : คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2565

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ปรับปรุงและซ่อมแซมพื้นที่ Chiang Mai Night Safari Center และ ปรับปรุงหลังคาอาคาร Children World	5,584,823.47	
	รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ / งานก่อสร้าง	5,584,823.47	
สรุป	ราคากลาง	5,584,823.47	
	ห้าล้านห้าแสนแปดหมื่นสี่พันแปดร้อยยี่สิบสามบาทสี่สิบเจ็ดสตางค์		

(.....)  
 นายวัฒนา ศรีสง่า  
 ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการและซ่อมบำรุง  
 ประธานกรรมการ

(.....)  
 นายเกียรติคุณ ยาเทพ  
 เจ้าหน้าที่เชื่อมโลหะ รักษาการในตำแหน่งหัวหน้างานโยธา  
 กรรมการ

(.....)  
 นายสรวิทย์ รัตนศรี  
 หัวหน้างานบริหารสวัสดิภาพสัตว์  
 รักษาการหัวหน้ากลุ่มงานโยธาและซ่อมบำรุง  
 กรรมการ

(.....)  
 นายวิริทธิพล เจริญศรี  
 เจ้าหน้าที่งานระบบน้ำ  
 กรรมการ

(.....)  
 นายมานพ โชคสวัสดิ์  
 เจ้าหน้าที่ไฟฟ้ากำลัง รักษาการในตำแหน่ง  
 หัวหน้างานอิเล็กทรอนิกส์และแสดงน้ำพุดนตรี  
 กรรมการ

## สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน : งานโยธาและซ่อมบำรุง

ชื่อโครงการ : งานจ้างปรับปรุงและซ่อมแซมพื้นที่ Chiang Mai Night Safari Center และ ปรับปรุงหลังคาอาคาร Children World

สถานที่ก่อสร้าง : สำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ต.หนองควาย อ.หางดง จ.เชียงใหม่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) โดยสำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี

คำนวณโดย : คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2565

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	กลุ่มงานที่ 1 งานก่อสร้างอาคาร	2,300,460.03,			
2	กลุ่มงานที่ 2 งานปรับปรุงหลังคาอาคาร CHILDREN WORLD	1,311,703.78,			
	รวมราคางานก่อสร้างอาคาร และ งานปรับปรุงหลังคาอาคาร CHILDREN WORLD	3,612,163.81,	1.3017,	4,701,953.63,	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 %				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
			รวมค่าก่อสร้าง	4,701,953.63	
			รวมค่าก่อสร้างสุทธิ	4,701,953.63	

## สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน : งานโยธาและซ่อมบำรุง



ชื่อโครงการ : งานจ้างปรับปรุงและซ่อมแซมพื้นที่ Chiang Mai Night Safari Center และ ปรับปรุงหลังคาอาคาร Children World

สถานที่ก่อสร้าง : สำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ต.หนองควาย อ.หางดง จ.เชียงใหม่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) โดยสำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี

คำนวณโดย : คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2565

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%	ค่าครุภัณฑ์	หมายเหตุ
3	กลุ่มงานที่ 3 งานครุภัณฑ์จัดซื้อหรือสั่งซื้อ	825,112.00	57,757.84	882,869.84	
				รวมค่าก่อสร้าง	882,869.84
				รวมค่าก่อสร้างสุทธิ	882,869.84




สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน : งานโยธาและซ่อมบำรุง  
 ชื่อโครงการ : งานจ้างปรับปรุงและซ่อมแซมพื้นที่ Chiang Mai Night Safari Center และ ปรับปรุงหลังคาอาคาร Children World  
 สถานที่ก่อสร้าง : สำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ต.หนองควาย อ.หางดง จ.เชียงใหม่  
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ : สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) โดยสำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี  
 กำหนดโดย : คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2565

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมทั้งสิ้น	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
1	กลุ่มงานที่ 1 งานก่อสร้างอาคาร								
1.1	งานเตรียมการ งานรื้อถอน								
1.1.1	รื้อถอนร้านขายของ (เคาน์เตอร์, ตู้เก็บของ, ตู้เตี้ย, ตู้ลอย)	7.0	เมตร	-	-	180.00	1,260.00	1,260.00	รื้อกอง
1.1.2	รื้อถอนประตูพร้อมวงกบ 1 บาน (บานเปิดเดี่ยว)	1.0	ชุด	-	-	50.00	50.00	50.00	รื้อกอง
1.1.3	รื้อถอนบันได	14.5	ตร.ม.	-	-	50.00	725.00	725.00	รื้อกอง
1.1.4	รื้อถอนประตูบานเลื่อน 1.80 x 2.00 (อลูมิเนียมพร้อมกระจก)	3.6	ตร.ม.	-	-	100.00	360.00	360.00	รื้อกอง
1.1.5	รื้อถอนผนังส่วนที่เหลือตามแนวความกว้าง 5.40 เมตร	12.6	ตร.ม.	-	-	40.00	504.00	504.00	รื้อขนไป
1.1.6	รื้อถอนประตูบานเลื่อน 2.00 x 2.00 (อลูมิเนียมพร้อมกระจก)	4.0	ตร.ม.	-	-	100.00	400.00	400.00	รื้อกอง
1.1.7	รื้อถอนผนังส่วนที่เหลือตามแนวความกว้าง 4.00 เมตร วัดจากริมผนังด้านใน	8.0	ตร.ม.	-	-	40.00	320.00	320.00	รื้อขนไป
1.1.8	รื้อถอนประตูพร้อมวงกบ 1 บาน (บานเปิดเดี่ยว)	2.0	ชุด	-	-	50.00	100.00	100.00	รื้อกอง
1.1.9	รื้อถอนผนังกันห้องยิปซัมบอร์ดบุสองด้าน พร้อมโครงคร่าว	62.7	ตร.ม.	-	-	30.00	1,881.00	1,881.00	รื้อขนไป
1.1.10	รื้อถอนประตูพร้อมวงกบ 1 บาน (บานเปิดเดี่ยว)	1.0	ชุด	-	-	50.00	50.00	50.00	รื้อกอง
1.1.11	รื้อถอนผนังกันห้องยิปซัมบอร์ดบุสองด้าน พร้อมโครงคร่าว (ห้องงานระบบ)	24.6	ตร.ม.	-	-	30.00	738.00	738.00	รื้อขนไป
1.1.12	รื้อถอนราวกัน	11.8	ม.	-	-	30.00	354.00	354.00	รื้อขนไป
1.1.13	รื้อถอนกระเบื้องยาง พื้นชั้นที่ 2 ทั้งหมด	95.0	ตร.ม.	-	-	15.00	1,425.00	1,425.00	รื้อขนไป
1.1.14	รื้อถอนกระเบื้องยาง พื้นชั้นที่ 1 ทั้งหมด	507.5	ตร.ม.	-	-	15.00	7,612.50	7,612.50	รื้อขนไป
1.1.15	รื้อถอนประตูบานเลื่อน 4.20 x 2.00 (อลูมิเนียมพร้อมกระจก)	8.4	ตร.ม.	-	-	100.00	840.00	840.00	รื้อกอง
1.1.16	รื้อถอนผนังส่วนที่เหลือตามแนวความกว้าง 4.40 เมตร	4.4	ตร.ม.	-	-	40.00	176.00	176.00	รื้อขนไป


 15 ตุลาคม 2565

สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน : งานโยธาและซ่อมบำรุง

ชื่อโครงการ : งานจ้างปรับปรุงและซ่อมแซมพื้นที่ Chiang Mai Night Safari Center และ ปรับปรุงหลังคาอาคาร Children World

สถานที่ก่อสร้าง : สำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ต.หนองควาย อ.หางดง จ.เชียงใหม่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) โดยสำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี

คำนวณโดย : คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2565

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมทั้งสิ้น	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
		14.0	ชุด	-	-	25.00	350.00	350.00	รื้อกอง
1.1.17	รื้อถอนดวงโคมส่วนสำนักงาน								
	รวมราคา งานเตรียมการ งานรื้อถอน (รื้อขนไป)						17,145.50	17,145.50	
1.2	งานโครงสร้างคสล.								
1.2.1	งานทราดยหยาบบดอัดแน่น	60.0	ลบ.ม.	514.02	30,841.20	91.00	5,460.00	36,301.20	
1.2.2	งานคอนกรีตผสมเสร็จ (fc' = 240 ksc )	20.0	ลบ.ม.	1,934.58	38,691.60	391.00	7,820.00	46,511.60	
1.2.3	ไม้แบบทั่วไปอาคารชั้นเดียว ( ใช้ 80% )	150.0	ลบ.ฟ.	400.00	60,000.00	-	-	60,000.00	
1.2.4	ไม้คร่าว ขนาด 1 1/2 นิ้ว x 3 นิ้ว ( ใช้ 30% ของไม้แบบ )	45.0	ลบ.ฟ.	400.00	18,000.00	-	-	18,000.00	
1.2.5	ค่าแรงไม้แบบ	274.0	ตร.ม.	133.00	36,442.00	-	-	36,442.00	
1.2.6	แผ่นพื้นสำเร็จรูปท้องเรียบ LL 300 กก./ตร.ม.	67.0	ตร.ม.	242.00	16,214.00	25.00	1,675.00	17,889.00	
1.2.7	งานเหล็กเสริม								
	- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร ศก. 6 มม. (2.22 กก./เส้น)	0.4210	ตัน	26,524.54	11,166.83	4,100.00	1,726.10	12,892.93	
	- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร ศก. 9 มม. (4.99 กก./เส้น)	0.2570	ตัน	26,969.44	6,931.15	4,100.00	1,053.70	7,984.85	
	- เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.40 ศก.12 มม. ยาว 10 เมตร (8.88 กก./เส้น)	0.7840	ตัน	25,150.84	19,718.26	3,300.00	2,587.20	22,305.46	
	- เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.40 ศก.16 มม. ยาว 10 เมตร (15.80 กก./เส้น)	0.4800	ตัน	24,411.21	11,717.38	3,300.00	1,584.00	13,301.38	
1.2.8	ลวดผูกเหล็ก เบอร์ 18	0.1	กก.	34.42	3.44	2.01	-	2.01	
1.2.9	ตะปู	66.0	กก.	36.00	2,376.00	-	-	2,376.00	
1.2.10	งานเดินท่ออัดน้ำยาระบบป้องกันปลวก	108.0	ตร.ม.	150.00	16,200.00	-	-	16,200.00	


*(Handwritten signatures and notes)*

สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน )

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน : งานโยธาและซ่อมบำรุง  
 ชื่อโครงการ : งานจ้างปรับปรุงและซ่อมแซมพื้นที่ Chiang Mai Night Safari Center และ ปรับปรุงหลังคาอาคาร Children World  
 สถานที่ก่อสร้าง : สำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ต.หนองควาย อ.หางดง จ.เชียงใหม่  
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ : สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) โดยสำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี  
 กำหนดโดย : คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2565

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมทั้งสิ้น	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
1.2.11	แผ่นพลาสติกปูกันซึม (กว้าง 1.20)	55.0	ทลา	7.00	385.00	-	-	385.00	
1.2.12	ฐานคดองราก	29.6	เมตร	531.19	15,723.22	163.75	4,847.00	20,570.22	
	รวมราคา งานโครงสร้าง คสล.				284,408.65		26,753.00	311,161.65	
1.3	งานโครงสร้างเหล็กรูปพรรณ								
1.3.1	โครงสร้างเวที								
	เหล็กกล่อง 100x100x2.00 mm. (34.85กก./ท่อน)	9.0	ท่อน	1,181.34	10,632.06	-	-	10,632.06	
	เหล็กกล่อง 100x50x2.00 mm. (27.00กก./ท่อน)	34.0	ท่อน	745.00	25,330.00	-	-	25,330.00	
	เหล็กกล่อง 50x50x2.00 mm. (17.58กก./ท่อน)	2.0	ท่อน	485.00	970.00	-	-	970.00	
	เหล็กเพลท 8" x 8" หนา 4 มม. (1.30กก./แผ่น)	60	แผ่น	47.00	2,820.00	-	-	2,820.00	
	พุกเหล็ก 1/2"	240	ตัว	12.00	2,880.00	3.60	864.00	3,744.00	
	ค่าแรงงานเหล็ก	1,345	กก.	-	-	10.00	13,450.00	13,450.00	
1.3.1	โครงคานนั่งชั้น 1								
	เหล็กกล่อง 100x100x2.00 mm. (34.85กก./ท่อน)	5.0	ท่อน	1,181.34	5,906.70	-	-	5,906.70	
	เหล็กกล่อง 100x50x2.00 mm. (27.00กก./ท่อน)	96.0	ท่อน	745.00	71,520.00	-	-	71,520.00	
	เหล็กกล่อง 50x50x2.00 mm. (17.58กก./ท่อน)	28.0	ท่อน	485.00	13,580.00	-	-	13,580.00	
	เหล็กเพลท 8" x 6" หนา 4 มม. (0.98กก./แผ่น)	70.0	แผ่น	47.00	3,290.00	-	-	3,290.00	
	พุกเหล็ก 1/2"	280	ตัว	12.00	3,360.00	3.60	1,008.00	4,368.00	


 สิริวิมล ตาแดง

สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน )

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน : งานโยธาและซ่อมบำรุง

ชื่อโครงการ : งานจ้างปรับปรุงและซ่อมแซมพื้นที่ Chiang Mai Night Safari Center และ ปรับปรุงหลังคาอาคาร Children World

สถานที่ก่อสร้าง : สำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ต.หนองควาย อ.หางดง จ.เชียงใหม่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) โดยสำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี

คำนวณโดย : คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2565

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมทั้งสิ้น	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	ค่าแรงงานหลัก	3,327.0	กก.	-	-	10.00	33,270.00	33,270.00	
1.3.2	โครงคร่ารับฝ้าและผนังชั้น2								
	เหล็กกล่อง 100x50x2.00 mm. (27.00กก./ท่อน)	22.0	ท่อน	745.00	16,390.00	-	-	16,390.00	
	เหล็กเพลท 8" x 6"หนา 4 มม. (0.98กก./แผ่น)	24.0	แผ่น	47.00	1,128.00	-	-	1,128.00	
	ทุกเหล็ก 1/2"	96	ตัว	12.00	1,152.00	3.60	345.60	1,497.60	
	ค่าแรงงานหลัก	618.0	กก.	-	-	10.00	6,180.00	6,180.00	
	รวมราคา งานโครงสร้างเหล็ก				158,958.76		55,117.60	214,076.36	
1.4	งานผนังและผิวผนัง								
1.4.1	ผนังเดิมขัดผิวสำหรับทาสีใหม่	518.0	ตร.ม.	-	-	10.00	5,180.00	5,180.00	
1.4.2	ผนังโครงคร่าเหล็ก กรุสเมาร์ทบอร์ด หนา 9mm.	219.0	ตร.ม.	341.00	74,679.00	95.00	20,805.00	95,484.00	
1.4.3	ผนังทำผิวหินเทียม	167.0	ตร.ม.	1,500.00	250,500.00	500.00	83,500.00	334,000.00	
1.4.4	ผนังโครงคร่าแก้วไวนิล .กรุยิปซัมบอร์ด หนา 12mm. 2 ด้าน	133.0	ตร.ม.	1,000.00	133,000.00	240.00	31,920.00	164,920.00	
	รวมราคา งานผนังและผิวผนัง				458,179.00		141,405.00	599,584.00	

18/10/2565 คทพ



สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน )

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน : งานโยธาและซ่อมบำรุง  
 ชื่อโครงการ : งานจ้างปรับปรุงและซ่อมแซมพื้นที่ Chiang Mai Night Safari Center และ ปรับปรุงหลังคาอาคาร Children World  
 สถานที่ก่อสร้าง : สำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ต.หนองควาย อ.หางดง จ.เชียงใหม่  
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ : สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) โดยสำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี  
 กำหนดโดย : คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2565

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมทั้งสิ้น	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
1.5	งานพื้นและผิวพื้น								
1.5.1	พื้นปรับผิวด้วย ซีเมนต์ซ่อมแซม ทาน้ำยาเคลือบผิวด้าน	332.0	ตร.ม.	125.00	41,500.00	800.00	265,600.00	307,100.00	
1.5.2	พื้นคสล.ทำผิวซีเมนต์ขัดมันเรียบ ปูทับด้วยหญ้าเทียม	63.0	ตร.ม.	180.00	11,340.00	800.00	50,400.00	61,740.00	
1.5.3	พื้นคสล.ทำผิวซีเมนต์ขัดมันเรียบ ปูท่อนไม้จริงขนาด หนา 50mm. ทาทับด้วยสีเคลือบพื้นอิพ็อกซี่ Crystal Clear	22.0	ตร.ม.	1,800.00	39,600.00	800.00	17,600.00	57,200.00	
1.5.4	พื้นคสล.ทำผิวซีเมนต์ขัดมันเรียบ โรยหินแม่น้ำขนาด หนา 50mm. ทาทับด้วยสีเคลือบพื้นอิพ็อกซี่ Crystal Clear	25.0	ตร.ม.	1,800.00	45,000.00	800.00	20,000.00	65,000.00	
1.5.5	พื้นคสล.ทำผิวซีเมนต์ขัดมันเรียบ โรยหินแม่น้ำสีดำขนาด หนา 50mm. ทาทับด้วยสีเคลือบพื้นอิพ็อกซี่ Crystal Clear	16.0	ตร.ม.	1,800.00	28,800.00	800.00	12,800.00	41,600.00	
1.5.6	พื้นคสล.ทำผิวคอนกรีตแอสตมปี สีเทาเข้ม ทาน้ำยาเคลือบผิวด้าน	10.0	ตร.ม.	1,500.00	15,000.00	800.00	8,000.00	23,000.00	
1.5.7	พื้นปรับผิวด้วย ซีเมนต์ซ่อมแซม ปรับผิวคอนกรีต ปูทับด้วยกระเบื้องยางลายไม้ หนา 3mm. สี White Oak	90.0	ตร.ม.	160.00	14,400.00	800.00	72,000.00	86,400.00	
1.5.8	พื้นกรูด้วยแผ่นพื้นซีเมนต์บอร์ด หนา 20 mm. ปูทับด้วยหญ้าเทียม	90.0	ตร.ม.	380.00	34,200.00	800.00	72,000.00	106,200.00	
	รวมราคา งานพื้นและผิวพื้น				229,840.00		518,400.00	748,240.00	
1.6	งานฝ้าเพดาน								
1.6.1	ฝ้าเพดานกรวยปซัมบอร์ดชนิดธรรมดา หนา 9mm.สำนักงานชั้น2	88.4	ตร.ม.	298.00	26,343.20	75.00	6,630.00	32,973.20	

*(Handwritten signatures and initials)*

สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน : งานโยธาและซ่อมบำรุง

ชื่อโครงการ : งานจ้างปรับปรุงและซ่อมแซมพื้นที่ Chiang Mai Night Safari Center และ ปรับปรุงหลังคาอาคาร Children World

สถานที่ก่อสร้าง : สำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ต.หนองควาย อ.หางดง จ.เชียงใหม่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) โดยสำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี

คำนวณโดย : คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2565

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมทั้งสิ้น	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	รวมราคา งานฝ้าเพดาน				26,343.20		6,630.00	32,973.20	
1.7	งานประตูและหน้าต่าง (รวมอุปกรณ์)								
1.7.1	D1 ประตูบานเปิด วงกบไม้สังเคราะห์ บาน UPVC	1	ชุด	8,000.00	8,000.00	1,500.00	1,500.00	9,500.00	
1.7.2	D2 ประตูบานเลื่อนอลูมิเนียมหนา 1.2 มม. บานกระจก 6มม.	1	ชุด	12,000.00	12,000.00	1,500.00	1,500.00	13,500.00	
1.7.3	D3 ประตูบานเปิดอลูมิเนียมหนา 1.2 มม. บานกระจก 6มม.	2	ชุด	12,000.00	24,000.00	1,500.00	3,000.00	27,000.00	
1.7.4	W1 บานติดตายอลูมิเนียมหนา 1.2 มม. บานกระจก 6มม.	1	ชุด	12,000.00	12,000.00	1,500.00	1,500.00	13,500.00	
1.7.5	W2 บานเลื่อนอลูมิเนียมหนา 1.2 มม. บานกระจก 6มม.	1	ชุด	12,000.00	12,000.00	1,500.00	1,500.00	13,500.00	
	รวมราคา งานประตู และหน้าต่าง				68,000.00		9,000.00	77,000.00	
1.8	งานทาสี								
1.8.1	สีน้ำอะครีลิค 100% ทาภายใน มอก.2321-2549 น้ำยารองพื้นปูนเก่า 1 เทียว มอก.1123-2555 สีทับหน้า 2 เทียว	518	ตร.ม.	35.00	18,130.00	30.00	15,540.00	33,670.00	
1.8.2	สีน้ำอะครีลิค 100% ทาภายนอก มอก.2321-2549 น้ำยารองพื้นปูนเก่า 1 เทียว มอก.1123-2555 สีทับหน้า 2 เทียว (งานสีวัสดุไฟเบอร์ซีเมนต์หรือไม้เทียม)	302	ตร.ม.	44.00	13,288.00	34.00	10,268.00	23,556.00	

*(Handwritten signatures and initials)*

สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน )

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน : งานโยธาและซ่อมบำรุง  
 ชื่อโครงการ : งานจ้างปรับปรุงและซ่อมแซมพื้นที่ Chiang Mai Night Safari Center และ ปรับปรุงหลังคาอาคาร Children World  
 สถานที่ก่อสร้าง : สำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ต.หนองควาย อ.หางดง จ.เชียงใหม่  
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ : สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) โดยสำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี  
 กำหนดโดย : คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2565

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมทั้งสิ้น	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
1.8.3	งานทาสีน้ำมันทั่วไปชนิด Alkyd Enamel (ทาภายใน ภายนอกทั่วไป) สีรองพื้นกันสนิมทั่วไป 1 เทียว สีน้ำมันทาพื้นหน้า (Enamel) 2 เทียว	344	ตร.ม.	58.00	19,952.00	35.00	12,040.00	31,992.00	
	รวมราคา งานทาสี				51,370.00		37,848.00	89,218.00	
1.9	งานเบ็ดเตล็ด								
1.9.1	ช่องสำหรับใส่ทีวีที่พื้นแผ่นอะคริลิกใสความหนา 10+10 มม.	3	ชุด	1,500.00	4,500.00	-	-	4,500.00	
1.9.2	สติ๊กเกอร์ติดพื้นสีเทาเข้ม ราคารวมติดตั้ง	11.20	ตร.ม.	1,750.00	19,600.00	-	-	19,600.00	
1.9.3	สติ๊กเกอร์ C2 ติดกระจก สูง 2.00 ม. ราคารวมติดตั้ง	17.0	ตร.ม.	1,200.00	20,400.00	-	-	20,400.00	
	รวมราคา งานเบ็ดเตล็ด				44,500.00		-	44,500.00	
1.10	งานระบบไฟฟ้า								
1.10.1	งานเดินสายร้อยท่อสวิตซ์	9	จุด	145.00	1,305.00	76.00	684.00	1,989.00	
1.10.2	งานเดินสายร้อยท่อเต้ารับ	46	จุด	420.00	19,320.00	110.00	5,060.00	24,380.00	
1.10.3	งานเดินสายร้อยท่อเครื่องปรับอากาศ	4	จุด	420.00	1,680.00	110.00	440.00	2,120.00	
1.10.4	งานเดินสายร้อยท่อเต้ารับโทรทัศน์	11	จุด	420.00	4,620.00	110.00	1,210.00	5,830.00	
1.10.5	งานเดินสายร้อยท่อเต้ารับโทรทัศน์ที่พื้น	3	จุด	420.00	1,260.00	110.00	330.00	1,590.00	

*f.w*      *AK*      *AK*      *AK*      (กฤษติคุณ อุทพ)

สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน )

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน : งานโยธาและซ่อมบำรุง


ชื่อโครงการ : งานจ้างปรับปรุงและซ่อมแซมพื้นที่ Chiang Mai Night Safari Center และ ปรับปรุงหลังคาอาคาร Children World

สถานที่ก่อสร้าง : สำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ต.หนองควาย อ.หางดง จ.เชียงใหม่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) โดยสำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี

คำนวณโดย : คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2565

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมทั้งสิ้น	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
1.10.6	งานเดินสายร้อยท่อเด้ารับไฟฉุกเฉิน+ไฟป้าย	11	จุด	420.00	4,620.00	110.00	1,210.00	5,830.00	
1.10.7	งานเดินสายร้อยท่อดวงโคม	114	จุด	82.00	9,348.00	76.00	8,664.00	18,012.00	
1.10.8	สวิตช์เปิด-ปิด	9	ชุด	125.00	1,125.00	80.00	720.00	1,845.00	
1.10.9	เด้ารับไฟฟ้า	57	ชุด	170.00	9,690.00	90.00	5,130.00	14,820.00	
1.10.10	เด้ารับโทรศัพท์	14	ชุด	360.00	5,040.00	90.00	1,260.00	6,300.00	
1.10.11	เด้ารับไฟฟ้าแบบฝังพื้น	1	ชุด	2,115.00	2,115.00	280.00	280.00	2,395.00	
1.10.12	ดวงโคมไฟ LED ขนาดเล็กสว่างเป็นจังหวะสลับกัน	48	ชุด	280.00	13,440.00	115.00	5,520.00	18,960.00	
1.10.13	ดวงโคมดาวน้ำโสม LED	45	ชุด	280.00	12,600.00	115.00	5,175.00	17,775.00	
1.10.14	ไฟ LED Strip light 5050 200V 6W/m. แสง Warm white IP65 (หรือเทียบเท่า ) รวมอุปกรณ์ประกอบไฟ LED strip light (ได้แก่ หัวต่อพร้อมปลั๊ก ตัวปิด คลิปล็อกและอื่นๆ)	107	เมตร	147.76	15,810.32	-	-	15,810.32	
1.10.15	ค่าแรงติดตั้งไฟ LED Strip light 5050 200V 6W/m. แสง Warm white IP65 และอุปกรณ์ประกอบ	11	จุด	-	-	76.00	836.00	836.00	
1.10.16	เด้ารับไฟฟ้า สำหรับ ไฟ LED Strip light 5050 200V 6W/m. แสง Warm white IP65	11	ชุด	170.00	1,870.00	90.00	990.00	2,860.00	
1.10.17	โคมแทรคไลท์ GU5.3 LED 5 วัตต์ Warm White BEC รุ่น Galactic-C5W/30K/B ( หรือเทียบเท่า )	8	ชุด	278.00	2,224.00	115.00	920.00	3,144.00	
1.10.18	โคมไฟกิ่ง ติดผนัง	2	ชุด	700.00	1,400.00	115.00	230.00	1,630.00	
1.10.19	โคมไฟฉุกเฉิน ของเดิม ติดตั้งใหม่	6	ชุด	-	-	115.00	690.00	690.00	
1.10.20	โคมไฟฉุกเฉิน ติดตั้งใหม่	2	ชุด	2,000.00	4,000.00	115.00	230.00	4,230.00	
1.10.21	ป้ายไฟทางเข้าของเดิม ติดตั้งใหม่	1	จุด	-	-	115.00	115.00	115.00	


 18/10/2565 ๐๗/๗

สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน : งานโยธาและซ่อมบำรุง  
 ชื่อโครงการ : งานจ้างปรับปรุงและซ่อมแซมพื้นที่ Chiang Mai Night Safari Center และ ปรับปรุงหลังคาอาคาร Children World  
 สถานที่ก่อสร้าง : สำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ต.หนองควาย อ.หางดง จ.เชียงใหม่  
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ : สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) โดยสำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี  
 คำนวณโดย : คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2565

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมทั้งสิ้น	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
1.10.22	ป้ายไฟทางเข้า ติดตั้งใหม่ (รวมราคาติดตั้ง)	2	จุด	5,000.00	10,000.00	-	-	10,000.00	
1.10.23	พัดลมระบายอากาศติดฝ้าเพดาน ขนาด8 นิ้ว	2	ชุด	1,200.00	2,400.00	-	-	2,400.00	
1.10.24	พัดลมระบายอากาศติดฝ้าเพดาน ขนาด12 นิ้ว	1	ชุด	1,500.00	1,500.00	-	-	1,500.00	
1.10.25	หน้ากักระบายลม และงานเดินท่ออ่อนระบายอากาศขนาด 3 นิ้ว	3	ชุด	500.00	1,500.00	-	-	1,500.00	
	รวมราคา หมวดงานระบบไฟฟ้า				126,867.32		39,694.00	166,561.32	
	รวมราคากลุ่มงานที่ 1 งานก่อสร้างอาคาร				1,448,466.93		851,993.10	2,300,460.03	
2	กลุ่มงานที่ 2 งานปรับปรุงหลังคาอาคาร CHILDREN WORLD								
2.1	รายการงานรื้อถอน	1,485.00	ตร.ม.	-	-	25.00	37,125.00	37,125.00	
2.1.1	งานรื้อถอนวัสดุหลังคาซิงเกิ้ลรูฟ Shingles Roof (เดิม) พร้อมขนทิ้ง	196.00	ตร.ม.	-	-	25.00	4,900.00	4,900.00	
2.1.2	งานรื้อแผ่นหลังคาทางเดิน (Polycarbonate)	2.00	ชุด	-	-	500.00	1,000.00	1,000.00	
2.1.3	งานรื้อถอนรูปปั้นไฟเบอร์กลาสและแท่นวางเดิม (ประติมากรรมช้าง)	14.00	ตร.ม.	-	-	25.00	350.00	350.00	
2.1.4	งานรื้อถอนฝ้าไม้ระแนงชายคาเดิม (ตำแหน่งระบุดามในแบบรูป)						43,375.00	43,375.00	
	ราคารวม รายการงานรื้อถอน								
2.2	หมวดงานสถาปัตย์								

18/10/2565 04:00

สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน )

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน : งานโยธาและซ่อมบำรุง

ชื่อโครงการ : งานจ้างปรับปรุงและซ่อมแซมพื้นที่ Chiang Mai Night Safari Center และ ปรับปรุงหลังคาอาคาร Children World

สถานที่ก่อสร้าง : สำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ต.หนองควาย อ.หางดง จ.เชียงใหม่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) โดยสำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี

คำนวณโดย : คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2565

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมทั้งสิ้น	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
2.2.1	เหล็กกล่อง 100x50x2.3 มม. (30.84 กก./ท่อน)	37.00	ท่อน	851.00	31,487.00	-	-	31,487.00	
2.2.2	เหล็กกล่อง 50x50x2.3 มม. (20.04 กก./ท่อน)	36.00	ท่อน	553.00	19,908.00	-	-	19,908.00	
2.2.3	เหล็กแผ่นเรียบดำ หนา 3 มม.	0.06	แผ่น	2,555.00	153.30	700.00	42.00	195.30	
2.2.4	ค่าแรงประกอบเหล็กรูปพรรณ (รวมลวดเชื่อม)	1,862.52	กก.	-	-	10.00	18,625.20	18,625.20	
2.2.5	งานทาสีน้ำมัน ชนิด Alkyd Enamel (สีรองพื้นกันสนิม 2 รอบ, สีน้ำมันทับหน้า 2 รอบ)	294.60	ตร.ม.	58.00	17,086.80	35.00	10,311.00	27,397.80	
2.2.6	งานมุงหลังคาทางเดิน แผ่น metal sheet หนาไม่น้อยกว่า 0.4 มม. พร้อมฉนวน PU หนา 25 มม.	196.00	ตร.ม.	400.00	78,400.00	70.00	13,720.00	92,120.00	
2.2.7	งานติดตั้ง Flashing เมทัลชีท พับตามแบบ ขนาดกว้าง 0.45 ม.	36.00	เมตร	220.00	7,920.00	50.00	1,800.00	9,720.00	
2.2.8	งานติดตั้งหลังคาแอสฟัลต์ซิงเกิ้ลรูฟ (Asphalt Shingles Roof) พร้อมอุปกรณ์ (ครอบสัน, สดาร์ทเตอร์, ไม้อัด OSB 9 มม., Felt Paper กระจายกันน้ำ, เหล็กฉากกันน้ำย่น)	1,485.00	ตร.ม.	580.00	861,300.00	120.00	178,200.00	1,039,500.00	
2.2.9	งานติดตั้ง ฝ้าเพดาน ไม้ระแนงสังเคราะห์ กว้าง 10 ซม. หนา 8 มม. ขอบวี ดีซี (ฝ้าขายคา) โครงคร่าวเหล็กกล่อง 50x25x2.3 มม. (ของเดิม)	65.00	ตร.ม.	180.00	11,700.00	75.00	4,875.00	16,575.00	
2.2.10	งานทาสีน้ำอะครีลิค 100% ทากายนอก มอก.2321-2549 (รองพื้น 1 เทียว, สีทับหน้า 2 เทียว)	65.00	ตร.ม.	44.00	2,860.00	34.00	2,210.00	5,070.00	
2.2.11	งานซ่อมแซมรูปปั้นไฟเบอร์กลาส (ประติมากรรมช้าง) แล้วติดตั้งกลับ (ตามแบบขยาย)	2.00	ชุด	2,153.17	4,306.34	1,226.07	2,452.14	6,758.48	
	รวมราคา หมวดงานสถาปัตย์				1,035,121.44		232,235.34	1,267,356.78	

16/10/2565 ชนพ

สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน )

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน : งานโยธาและซ่อมบำรุง  
 ชื่อโครงการ : งานจ้างปรับปรุงและซ่อมแซมพื้นที่ Chiang Mai Night Safari Center และ ปรับปรุงหลังคาอาคาร Children World  
 สถานที่ก่อสร้าง : สำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ต.หนองควาย อ.หางดง จ.เชียงใหม่  
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ : สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) โดยสำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี  
 กำหนดโดย : คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2565

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมทั้งสิ้น	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
2.3	หมวดงานระบบไฟฟ้า								
2.3.1	งานติดตั้ง โคมไฟ LED 10 วัตต์ สีดำ IP65 ส่องสว่างรูปปั้นไฟเบอร์กลาส	2.00	ชุด	178.00	356.00	150.00	300.00	656.00	
2.3.2	สายไฟดวงโคม	2.00	จุด	82.00	164.00	76.00	152.00	316.00	
	รวมราคางานระบบไฟฟ้า				520.00		452.00	972.00	
	รวมราคา กลุ่มงานที่ 2 งานปรับปรุงหลังคาอาคาร CHILDREN WORLD				1,035,641.44		276,062.34	1,311,703.78	
สรุป	รวมราคากลุ่มงานที่ 1 งานก่อสร้างอาคาร และ รวมราคา กลุ่มงานที่ 2 งานปรับปรุงหลังคาอาคาร CHILDREN WORLD				2,484,108.37		1,128,055.44	3,612,163.81	


 P.W  
 1. พฤศจิกายน 2565

สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน )

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน : งานโยธาและซ่อมบำรุง


ชื่อโครงการ : งานจ้างปรับปรุงและซ่อมแซมพื้นที่ Chiang Mai Night Safari Center และ ปรับปรุงหลังคาอาคาร Children World

สถานที่ก่อสร้าง : สำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ต.หนองควาย อ.หางดง จ.เชียงใหม่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) โดยสำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี

คำนวณโดย : คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2565

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมทั้งสิ้น	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
3	กลุ่มงานที่ 3 งานครุภัณฑ์จัดซื้อ								
3.1	งานครุภัณฑ์จัดซื้อเฟอร์นิเจอร์บิวท์อิน								
3.1.1	ตู้แสดงผลงาน 01	1	ชุด	40,000.00	40,000.00	7,000.00	7,000.00	47,000.00	
3.1.2	ตู้แสดงผลงาน 02	1	ชุด	40,000.00	40,000.00	7,000.00	7,000.00	47,000.00	
3.1.3	ตู้แสดงผลงาน 02 ไม้อัดยางกรุลามิเนต ลายไม้	1	ชุด	43,000.00	43,000.00	7,000.00	7,000.00	50,000.00	
3.1.4	ภาพพิมพ์ตกแต่งรูปธรรมชาติ	626	ตร.ม.	120.00	75,120.00	-	-	75,120.00	
3.1.5	ผ้าม่านสีเทาเข้มทับแสง สูง 4 m. กว้าง 6.30 m.	1	ชุด	43,000.00	43,000.00	3,000.00	3,000.00	46,000.00	
3.1.6	หุ่นจำลองกวางผา สูง 1.50m.	1	ชุด	270,000.00	270,000.00	10,000.00	10,000.00	280,000.00	
3.1.7	กวางไม้อัดคลุกลาย พลาสติก 8 มม. ขนาด 80*230 ซม.	2	ชุด	15,000.00	30,000.00	3,500.00	7,000.00	37,000.00	
3.1.8	ต้นไม้คลุกลาย พลาสติก 8 มม. ขนาด 300*300 ซม.	1	ชุด	8,000.00	8,000.00	3,500.00	3,500.00	11,500.00	
3.1.9	ตู้วางของ โครงไม้จ๊อยทึบด้วยไม้อัดทับด้วยลามิเนตลายไม้	1	ชุด	20,000.00	20,000.00	3,500.00	3,500.00	23,500.00	
3.1.10	ตัวหนังสือแผ่นอะคริลิกสีขาวหนา 6mm.	1	ชุด	12,000.00	12,000.00	2,000.00	2,000.00	14,000.00	
3.1.11	โต๊ะไม้อัดยาง กรูทับด้วยลามิเนตลายไม้	1	ชุด	12,000.00	12,000.00	7,000.00	7,000.00	19,000.00	
	รวมราคา งานครุภัณฑ์จัดซื้อเฟอร์นิเจอร์บิวท์อิน				593,120.00		57,000.00	650,120.00	
3.2	งานครุภัณฑ์จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ								


 18/10/2565 11/11/2565



สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน )

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน : งานโยธาและซ่อมบำรุง

ชื่อโครงการ : งานจ้างปรับปรุงและซ่อมแซมพื้นที่ Chiang Mai Night Safari Center และ ปรับปรุงหลังคาอาคาร Children World

สถานที่ก่อสร้าง : สำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ต.หนองควาย อ.หางดง จ.เชียงใหม่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) โดยสำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี

คำนวณโดย : คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2565

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมทั้งสิ้น	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
3.2.1	แอร์ยอร์คฝังในฝ้า R32 พร้อมแผ่นกรอง PM2.5 เครื่องปรับอากาศ York-Cassette-FCST 25000 BTU ( หรือเทียบเท่า ) ราคารวมติดตั้ง	4	เครื่อง	39,800.00	159,200.00	-	-	159,200.00	
	รวมราคางานครุภัณฑ์จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ				159,200.00		-	159,200.00	
3.3	งานครุภัณฑ์จัดซื้อถังดับเพลิงแบบมือถือ								
3.3.1	ถังดับเพลิงชนิดน้ำยาเคมี แบบมือถือ	7	ถัง	2,056.00	14,392.00	200.00	1,400.00	15,792.00	
	รวมราคางานครุภัณฑ์จัดซื้อถังดับเพลิงแบบมือถือ				14,392.00		1,400.00	15,792.00	
	รวมราคากลุ่มงานที่ 2 งานครุภัณฑ์จัดซื้อ				766,712.00		58,400.00	825,112.00	

เล็งใส่อ่าง ๓๓๓๖