

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ...งานจ้างปรับปรุงคอกกักสัตว์อันตราย.....
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการฝ่ายปฏิบัติการและซ่อมบำรุง สำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี.....
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔๑๐,๐๐๐ บาท (สี่แสนหนึ่งหมื่นบาทถ้วน)
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป)
 - งานติดตั้งฝักรงเหล็กและทาสีส่วนต่อเติม คอกกักหมีหมาบน
 - งานติดตั้งฝักรงเหล็กและทาสีส่วนต่อเติม คอกกักหมีหมาล่าง
 - งานติดตั้งฝักรงเหล็กและทาสีส่วนต่อเติม คอกกักเสืออินโดจีน
 - งานรื้อถอนฝักรงเหล็กเดิม ส่วนคอกกักเสือจากัวร์
 - งานติดตั้งฝักรงเหล็กและทาสีส่วนต่อเติม คอกกักเสือจากัวร์
 - งานติดตั้งฝักรงเหล็กและทาสีส่วนต่อเติม คอกกักหมีควาย
 - งานติดตั้งฝักรงเหล็กและทาสีส่วนต่อเติม คอกกักเสือดำ
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่๒ มกราคม ๒๕๖๖..... เป็นเงิน๓๖๔,๙๙๖.๖๔ บาท (สามแสนหกหมื่นสี่พันเก้าร้อยเก้าสิบหกบาทหกสิบสี่สตางค์)
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๖.๑แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา แบบ ปร.๔จำนวน ๔ แผ่น.....
 - ๖.๒แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา แบบ ปร.๕จำนวน ๑ แผ่น.....
 - ๖.๓แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา แบบ ปร.๖จำนวน ๑ แผ่น.....
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - ๗.๑นายวัฒนา ศรีสง่า ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการและซ่อมบำรุง.....
 - ๗.๒นายสรวิศ รัตนศรี หัวหน้างานบริหารสวัสดิภาพสัตว์ รักษาการหัวหน้ากลุ่มงานโยธาและซ่อม บำรุง
 - ๗.๓นายเกียรติคุณ ยาเทพ เจ้าหน้าที่เชื่อมโลหะ รักษาการหัวหน้างานโยธา.....


สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)


ปร.6


แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน : งานโยธาและซ่อมบำรุง
 ชื่อโครงการ : โครงการ จ้างปรับปรุงคอกกักสัตว์อันตราย จำนวน 1 งาน
 สถานที่ก่อสร้าง : สำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ต.หนองควาย อ.หางดง จ.เชียงใหม่
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ : สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) โดยสำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี
 กำหนดโดย : คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 5 มกราคม พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	โครงการ ปรับปรุงคอกกักสัตว์อันตราย	364,996.64	
	รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ / งานก่อสร้าง	364,996.64	
สรุป	ราคากลาง	364,996.64	
สามแสนหกหมื่นสี่พันเก้าร้อยเก้าสิบบาทหกสิบสี่สตางค์			


 นายวัฒนา ศรีสง่า
 ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการและซ่อมบำรุง
 ประธานกรรมการ


 นายสรารุช รัตนศรี
 หัวหน้างานบริหารสวัสดิภาพสัตว์
 วิชาการหัวหน้ากลุ่มงานโยธาและซ่อมบำรุง
 กรรมการ


 นายเกียรติคุณ ยาเทพ
 เจ้าหน้าที่เชื่อมโลหะ รักษาการในตำแหน่งหัวหน้างานโยธา
 กรรมการและเลขานุการ

สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)

ปร.5

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน : งานโยธาและซ่อมบำรุง
 ชื่อโครงการ : โครงการ จ้างปรับปรุงคอกกักสัตว์อันตราย จำนวน 1 งาน
 สถานที่ก่อสร้าง : สำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ต.หนองควาย อ.หางดง จ.เชียงใหม่
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ : สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) โดยสำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี
 กำหนดโดย : คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 5 มกราคม พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	โครงการ ปรับปรุงคอกกักสัตว์อันตราย	279,177.48	1.3074	364,996.64	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 %				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
			รวมค่าก่อสร้าง	364,996.64	
			รวมค่าก่อสร้างสุทธิ	364,996.64	

Handwritten signature

Handwritten signature

15/01/2566 ๓๓๗

สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)

ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน : งานโยธาและซ่อมบำรุง

ชื่อโครงการ : โครงการ ซ้ำงปรับปรุงคอกกักสัตว์อันตราย จำนวน 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง : สำนักงานเชียงใหม่ในซาฟารี ต.หนองควาย อ.หางดง จ.เชียงใหม่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) โดยสำนักงานเชียงใหม่ในซาฟารี

คำนวณโดย : คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 5 มกราคม พ.ศ. 2566

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมทั้งสิ้น	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานส่วน คอกกักเลือด								
1.1	เหล็กกล่อง 150x50x3.2 มม. (53.14กก./ท่อน)	2.60	ท่อน	1,887.60	4,907.76	-	-	4,907.76	
1.2	เหล็กกล่อง 100x50x2.3 มม. (30.84กก./ท่อน)	6.65	ท่อน	851.00	5,659.15	-	-	5,659.15	
1.3	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ขนาด RB 12 มม. (8.88กก./เส้น)	1.1132	ตัน	26,433.00	29,425.22	-	-	29,425.22	
1.4	ค่าแรงประกอบเหล็กรูปพรรณ (รวมลวดเชื่อม)	1,457.00	กก.	-	-	10.00	14,570.00	14,570.00	
1.5	งานทาสีน้ำมันเกรดสูงชนิด Polyurethane - สีรองพื้นกันสนิม Epoxy 1 เทียว - สีทับหน้า ชนิด Polyurethane 2 เทียว	57.34	ตร.ม.	140.00	8,027.60	35.00	2,006.90	10,034.50	
1.6	นั่งร้านเหล็ก (ใช้ 25%)	26.55	ตร.ม.	120.00	3,186.00	30.00	796.50	3,982.50	
	รวมค่าวัสดุปรับปรุงคอกกักเลือด				51,205.73		17,373.40	68,579.13	
2	งานส่วน คอกกักหมัหมาน								
2.1	เหล็กกล่อง 150x50x3.2 มม. (53.14กก./ท่อน)	2.15	ท่อน	1,887.60	4,058.34	-	-	4,058.34	
2.2	เหล็กกล่อง 100x50x2.3 มม. (30.84กก./ท่อน)	4.50	ท่อน	851.00	3,829.50	-	-	3,829.50	
2.3	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ขนาด RB 12 มม. (8.88กก./เส้น)	0.9505	ตัน	26,433.00	25,124.57	-	-	25,124.57	
2.4	ค่าแรงประกอบเหล็กรูปพรรณ (รวมลวดเชื่อม)	1,204.00	กก.	-	-	10.00	12,040.00	12,040.00	

(Handwritten signature)

(Handwritten signature)

18/5/66 ๗๓๗

สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)

ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน : งานโยธาและซ่อมบำรุง

ชื่อโครงการ : โครงการ ช้างปรับปรุงคอกกักสัตว์อันตราย จำนวน 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง : สำนักงานเชียงใหม่ในท่าฟ้ารี ต.หนองควาย อ.หางดง จ.เชียงใหม่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) โดยสำนักงานเชียงใหม่ในท่าฟ้ารี

คำนวณโดย : คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 5 มกราคม พ.ศ. 2566

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมทั้งสิ้น	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
2.5	งานทาสีน้ำมันเกรดสูงชนิด Polyurethane - สีรองพื้นกับสนิม Epoxy 1 เทียว - สีทับหน้า ชนิด Polyurethane 2 เทียว	48.40	ตร.ม.	140.00	6,776.00	35.00	1,694.00	8,470.00	
2.6	นั่งร้านเหล็ก (ใช้ 25%)	15.75	ตร.ม.	120.00	1,890.00	30.00	472.50	2,362.50	
	รวมราคาของวัสดุปรับปรุง คอกกักสัตว์หมายเลข				41,678.41		14,206.50	55,884.91	
3	งานส่วน คอกกักสัตว์หมายเลข								
3.1	เหล็กกล่อง 150x50x3.2 มม. (53.14กก./ท่อน)	2.15	ท่อน	1,887.60	4,058.34	-	-	4,058.34	
3.2	เหล็กกล่อง 100x50x2.3 มม. (30.84กก./ท่อน)	4.50	ท่อน	851.00	3,829.50	-	-	3,829.50	
3.3	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ขนาด RB 12 มม. (8.88กก./เส้น)	0.9505	ตัน	26,433.00	25,124.57	-	-	25,124.57	
3.4	ค่าแรงประกอบเหล็กรูปพรรณ (รวมสวดเชื่อม)	1,204.00	กก.	-	-	10.00	12,040.00	12,040.00	
3.5	งานทาสีน้ำมันเกรดสูงชนิด Polyurethane - สีรองพื้นกับสนิม Epoxy 1 เทียว - สีทับหน้า ชนิด Polyurethane 2 เทียว	48.40	ตร.ม.	140.00	6,776.00	35.00	1,694.00	8,470.00	
3.6	นั่งร้านเหล็ก (ใช้ 25%)	15.75	ตร.ม.	120.00	1,890.00	30.00	472.50	2,362.50	
	รวมราคาของงานปรับปรุง คอกกักสัตว์หมายเลข				41,678.41		14,206.50	55,884.91	

15/01/2023 14:00

สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)

ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน : งานโยธาและซ่อมบำรุง

ชื่อโครงการ : โครงการ ช่างปรับปรุงคอกกักสัตว์อันตราย จำนวน 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง : สำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ต.หนองควาย อ.หางดง จ.เชียงใหม่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) โดยสำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี

คำนวณโดย : คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 5 มกราคม พ.ศ. 2566

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมทั้งสิ้น	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
4	งานส่วน คอกกักหมึกควาย								
4.1	เหล็กกล่อง 150x50x3.2 มม. (53.14กก./ท่อน)	2.15	ท่อน	1,887.60	4,058.34	-	-	4,058.34	
4.2	เหล็กกล่อง 100x50x2.3 มม. (30.84กก./ท่อน)	4.50	ท่อน	851.00	3,829.50	-	-	3,829.50	
4.3	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ขนาด RB 12 มม. (8.88กก./เส้น)	0.9505	ตัน	26,433.00	25,124.57	-	-	25,124.57	
4.4	ค่าแรงประกอบเหล็กรูปพรรณ (รวมลวดเชื่อม)	1,204.00	กก.	-	-	10.00	12,040.00	12,040.00	
4.5	งานทาสีน้ำมันเกรดสูงชนิด Polyurethane - สีรองพื้นกันสนิม Epoxy 1 เทียว - สีทับหน้า ชนิด Polyurethane 2 เทียว	48.40	ตร.ม.	140.00	6,776.00	35.00	1,694.00	8,470.00	
4.6	นั่งร้านเหล็ก (ใช้ 25%)	15.75	ตร.ม.	120.00	1,890.00	30.00	472.50	2,362.50	
	รวมราคางานปรับปรุง คอกกักหมึกควาย				41,578.41		14,206.50	55,884.91	
5	งานส่วน คอกกักเสืออินโดจีน								
5.1	เหล็กกล่อง 150x50x3.2 มม. (53.14กก./ท่อน)	1.15	ท่อน	1,887.60	2,170.74	-	-	2,170.74	
5.2	เหล็กกล่อง 100x50x2.3 มม. (30.84กก./ท่อน)	2.25	ท่อน	851.00	1,914.75	-	-	1,914.75	
5.3	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ขนาด RB 12 มม. (8.88กก./เส้น)	0.4782	ตัน	26,433.00	12,640.26	-	-	12,640.26	
5.4	ค่าแรงประกอบเหล็กรูปพรรณ (รวมลวดเชื่อม)	609.00	กก.	-	-	10.00	6,090.00	6,090.00	
5.5	งานทาสีน้ำมันเกรดสูงชนิด Polyurethane - สีรองพื้นกันสนิม Epoxy 1 เทียว - สีทับหน้า ชนิด Polyurethane 2 เทียว	24.10	ตร.ม.	140.00	3,374.00	35.00	843.50	4,217.50	

P. พ
2

๕๒

๒๖/๑๗ ๑๗/๗

สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)

ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน : งานโยธาและซ่อมบำรุง

ชื่อโครงการ : โครงการ จ้างปรับปรุงคอกกักสัตว์อันตราย จำนวน 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง : สำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ต.หนองควาย อ.หางดง จ.เชียงใหม่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) โดยสำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี

คำนวณโดย : คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 5 มกราคม พ.ศ. 2566

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมทั้งสิ้น	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
5.6	นั่งร้านเหล็ก (ใช้ 25%)	8.55	ตร.ม.	120.00	1,026.00	30.00	256.50	1,282.50	
	รวมราคางานปรับปรุง คอกกักเลี้ยงอินโดจีน				21,125.75		7,190.00	28,315.75	
6	งานส่วน คอกกักเลี้ยงอินโดจีน								
6.1	งานรื้อถอนฝ้าโครงเหล็กเดิม (รื้อขนไป)	12.00	ตร.ม.	70.00	840.00	-	-	840.00	
6.2	เหล็กกล่อง 150x50x3.2 มม. (53.14กก./ท่อน)	0.32	ท่อน	1,887.60	604.03	-	-	604.03	
6.3	เหล็กกล่อง 100x50x2.3 มม. (30.84กก./ท่อน)	1.56	ท่อน	851.00	1,327.56	-	-	1,327.56	
6.4	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ขนาด RB 12 มม. (8.88กก./เส้น)	0.2202	ตัน	26,433.00	5,820.55	-	-	5,820.55	
6.5	ค่าแรงประกอบเหล็กรูปพรรณ (รวมสวดเชื่อม)	285.00	กก.	-	-	10.00	2,850.00	2,850.00	
6.6	งานทาสีน้ำมันเกรดสูงชนิด Polyurethane - สีรองพื้นกันสนิม Epoxy 1 เทีย - สีทับหน้า ชนิด Polyurethane 2 เทีย	12.65	ตร.ม.	140.00	1,771.00	35.00	442.75	2,213.75	
6.7	นั่งร้านเหล็ก (ใช้ 25%)	6.48	ตร.ม.	120.00	777.60	30.00	194.40	972.00	
	รวมราคางานปรับปรุง คอกกักเลี้ยงสัตว์				11,140.74		3,487.15	14,627.89	
	รวมราคางานโครงการ ปรับปรุงคอกกักสัตว์อันตราย				208,507.43		70,670.05	279,177.48	

PWF

อร

15/01/2566 01/พ