

## ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ...งานจ้างปรับปรุงคอกกักสัตว์อันตราย...(ครั้งที่ ๒).....
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ .....ฝ่ายปฏิบัติการและซ่อมบำรุง สำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี.....
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ..... ๔๑๐,๐๐๐ บาท (สี่แสนหนึ่งหมื่นบาทถ้วน)
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป)
- งานติดตั้งฝ้าทรงเหล็กและทาสีส่วนต่อเติม คอกกักหมีหมาบน
  - งานติดตั้งฝ้าทรงเหล็กและทาสีส่วนต่อเติม คอกกักหมีหมาล่าง
  - งานติดตั้งฝ้าทรงเหล็กและทาสีส่วนต่อเติม คอกกักเสืออินโดจีน
  - งานรื้อถอนฝ้าทรงเหล็กเดิม ส่วนคอกกักเสือจากัวร์
  - งานติดตั้งฝ้าทรงเหล็กและทาสีส่วนต่อเติม คอกกักเสือจากัวร์
  - งานติดตั้งฝ้าทรงเหล็กและทาสีส่วนต่อเติม คอกกักหมีควาย
  - งานติดตั้งฝ้าทรงเหล็กและทาสีส่วนต่อเติม คอกกักเสือดำ
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ .....๑๖..กุมภาพันธ์..๒๕๖๖..... เป็นเงิน .....๓๖๕,๑๐๙.๓๐ บาท  
(สามแสนหกหมื่นห้าพันหนึ่งร้อยเก้าบาทสามสิบสตางค์)
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
- |   |                   |
|---|-------------------|
| ๖.๑ .....แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา แบบ ปร.๔ ..... | จำนวน ๔ แผ่น..... |
| ๖.๒ .....แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา แบบ ปร.๕ ..... | จำนวน ๑ แผ่น..... |
| ๖.๓ .....แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา แบบ ปร.๖ ..... | จำนวน ๑ แผ่น..... |
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
- |  |  |
|--|--|
| ๗.๑ .....นายวัฒนา ศรีสง่า ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการและซ่อมบำรุง.....                             |  |
| ๗.๒ ... นายสรวิศ รัตนศรี หัวหน้างานบริหารสวัสดิภาพสัตว์ รักษาการหัวหน้ากลุ่มงานโยธาและซ่อม บำรุง |  |
| ๗.๓ .....นายเกียรติคุณ ยาเทพ เจ้าหน้าที่เชื่อมโลหะ รักษาการหัวหน้างานโยธา.....                   |  |

สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)

ปร.6

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน : งานโยธาและซ่อมบำรุง


ชื่อโครงการ : โครงการ จ้างปรับปรุงคอกกักสัตว์อันตราย จำนวน 1 งาน


สถานที่ก่อสร้าง : สำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ต.หนองควาย อ.หางดง จ.เชียงใหม่


หน่วยงานเจ้าของโครงการ : สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) โดยสำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี

คำนวณโดย : คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566

| ลำดับที่ | รายการ  | ค่าก่อสร้าง | หมายเหตุ |
|----------|---|-------------|----------|
| 1        | โครงการ ปรับปรุงคอกกักสัตว์อันตราย              | 365,109.30  |          |
|          |   |             |          |
|          |   |             |          |
|          | รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ / งานก่อสร้าง         | 365,109.30  |          |
| สรุป     | ราคากลาง  | 365,109.30  |          |
|          | สามแสนหกหมื่นห้าพันหนึ่งร้อยเก้าบาทสามสิบสตางค์ |             |          |

  
 นายวัฒนา ศรีสง่า  
 ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการและซ่อมบำรุง  
 ประธานกรรมการ

  
 นายสรารุช รัตนศรี  
 หัวหน้างานบริหารสวัสดิภาพสัตว์  
 รักษาการหัวหน้ากลุ่มงานโยธาและซ่อมบำรุง  
 กรรมการ

  
 นายเกียรติคุณ ยาเทพ  
 เจ้าหน้าที่เชื่อมโลหะ รักษาการในตำแหน่งหัวหน้างานโยธา  
 กรรมการและเลขานุการ

สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน : งานโยธาและซ่อมบำรุง

ชื่อโครงการ : โครงการ จ้างปรับปรุงคอกกักสัตว์อันตราย จำนวน 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง : สำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ต.หนองควาย อ.หางดง จ.เชียงใหม่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) โดยสำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี

คำนวณโดย : คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566

| ลำดับที่ | รายการ                             | ค่างานต้นทุน | Factor F            | ค่างานก่อสร้าง | หมายเหตุ |
|----------|------------------------------------|--------------|---------------------|----------------|----------|
| 1        | โครงการ ปรับปรุงคอกกักสัตว์อันตราย | 279,263.66   | 1.3074              | 365,109.30     |          |
|          |                                    |              |                     |                |          |
|          | เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F       |              |                     |                |          |
|          | ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 %                |              |                     |                |          |
|          | ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %                |              |                     |                |          |
|          |                                    |              | รวมค่าก่อสร้าง      | 365,109.30     |          |
|          |                                    |              | รวมค่าก่อสร้างสุทธิ | 365,109.30     |          |

พิมพ์ พิมพ์

สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)

ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน : งานโยธาและซ่อมบำรุง

ชื่อโครงการ : โครงการ ช้างปรับปรุงคอกกักสัตว์อันตราย จำนวน 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง : สำนักงานเชียงใหม่ในทิวาฟารี ต.หนองควาย อ.หางดง จ.เชียงใหม่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) โดยสำนักงานเชียงใหม่ในทิวาฟารี

คำนวณโดย : คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566

| ลำดับ | รายการ   | จำนวน    | หน่วย | ค่าวัสดุ   |                  | ค่าแรงงาน  |                  | รวมทั้งสิ้น      | หมายเหตุ |
|-------|--|----------|-------|------------|------------------|------------|------------------|------------------|----------|
|       |  |          |       | ราคา/หน่วย | จำนวนเงิน        | ราคา/หน่วย | จำนวนเงิน        |                  |          |
| 1     | งานสวน คอกกักเลือดดำ   |          |       |            |                  |            |                  |                  |          |
| 1.1   | เหล็กกล่อง 150x50x3.2 มม. (53.14กก./ท่อน)  | 2.60     | ท่อน  | 1,887.60   | 4,907.76         | -          | -                | 4,907.76         |          |
| 1.2   | เหล็กกล่อง 100x50x2.3 มม. (30.84กก./ท่อน)  | 6.65     | ท่อน  | 851.00     | 5,659.15         | -          | -                | 5,659.15         |          |
| 1.3   | เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ขนาด RB 12 มม. (8.88กก./เส้น)   | 1.1132   | ตัน   | 26,433.00  | 29,425.22        | -          | -                | 29,425.22        |          |
| 1.4   | ค่าแรงประกอบเหล็กรูปพรรณ (รวมลวดเชื่อม)  | 1,457.00 | กก.   | -          | -                | 10.00      | 14,570.00        | 14,570.00        |          |
| 1.5   | งานหาสีน้ำมันเกรดสูงชนิด Polyurethane<br>- สีรองพื้นกันสนิม Epoxy 1 เทียว<br>- สีทับหน้า ชนิด Polyurethane 2 เทียว | 57.34    | ตร.ม. | 140.00     | 8,027.60         | 35.00      | 2,006.90         | 10,034.50        |          |
| 1.6   | นั่งร้านเหล็ก (ใช้ 25%)  | 26.55    | ตร.ม. | 120.00     | 3,186.00         | 30.00      | 796.50           | 3,982.50         |          |
|       | <b>รวมราคางานปรับปรุง คอกกักเลือดดำ</b>  |          |       |            | <b>51,205.73</b> |            | <b>17,373.40</b> | <b>68,579.13</b> |          |
| 2     | งานสวน คอกกักหมิงหมาน  |          |       |            |                  |            |                  |                  |          |
| 2.1   | เหล็กกล่อง 150x50x3.2 มม. (53.14กก./ท่อน)  | 2.15     | ท่อน  | 1,887.60   | 4,058.34         | -          | -                | 4,058.34         |          |
| 2.2   | เหล็กกล่อง 100x50x2.3 มม. (30.84กก./ท่อน)  | 4.50     | ท่อน  | 851.00     | 3,829.50         | -          | -                | 3,829.50         |          |
| 2.3   | เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ขนาด RB 12 มม. (8.88กก./เส้น)   | 0.9475   | ตัน   | 26,433.00  | 25,045.27        | -          | -                | 25,045.27        |          |
| 2.4   | ค่าแรงประกอบเหล็กรูปพรรณ (รวมลวดเชื่อม)  | 1,201.00 | กก.   | -          | -                | 10.00      | 12,010.00        | 12,010.00        |          |

กฤษกร วัฒน

สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)

ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน : งานโยธาและซ่อมบำรุง

ชื่อโครงการ : โครงการ จ้างปรับปรุงคอกกักสัตว์อันตราย จำนวน 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง : สำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ต.หนองควาย อ.หางดง จ.เชียงใหม่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) โดยสำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี

คำนวณโดย : คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566

| ลำดับ                                       | รายการ   | จำนวน    | หน่วย | ค่าวัสดุ   |                  | ค่าแรงงาน  |                  | รวมทั้งสิ้น      | หมายเหตุ |
|---|--|----------|-------|------------|------------------|------------|------------------|------------------|----------|
|   |  |          |       | ราคา/หน่วย | จำนวนเงิน        | ราคา/หน่วย | จำนวนเงิน        |                  |          |
| 2.5   | งานทาสีน้ำมันเกรดสูงชนิด Polyurethane<br>- สีรองพื้นกันสนิม Epoxy 1 เทียว<br>- สีทับหน้า ชนิด Polyurethane 2 เทียว | 48.40    | ตร.ม. | 140.00     | 6,776.00         | 35.00      | 1,694.00         | 8,470.00         |          |
| 2.6   | นั่งร้านเหล็ก (ใช้ 25%)  | 15.75    | ตร.ม. | 120.00     | 1,890.00         | 30.00      | 472.50           | 2,362.50         |          |
| <b>รวมราคางานปรับปรุง คอกกักหมูหม่าบาน</b>  |  |          |       |            | <b>41,599.11</b> |            | <b>14,176.50</b> | <b>55,775.61</b> |          |
| <b>3</b>                                    | <b>งานส่วน คอกกักหมูหม่าล่าง</b>   |          |       |            |                  |            |                  |                  |          |
| 3.1   | เหล็กกล่อง 150x50x3.2 มม. (53.14กก./ท่อน)  | 2.15     | ท่อน  | 1,887.60   | 4,058.34         | -          | -                | 4,058.34         |          |
| 3.2   | เหล็กกล่อง 100x50x2.3 มม. (30.84กก./ท่อน)  | 4.50     | ท่อน  | 851.00     | 3,829.50         | -          | -                | 3,829.50         |          |
| 3.3   | เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ขนาด RB 12 มม. (8.88กก./เส้น)   | 0.9475   | ตัน   | 26,433.00  | 25,045.27        | -          | -                | 25,045.27        |          |
| 3.4   | ค่าแรงประกอบเหล็กรูปพรรณ (รวมลวดเชื่อม)  | 1,201.00 | กก.   | -          | -                | 10.00      | 12,010.00        | 12,010.00        |          |
| 3.5   | งานทาสีน้ำมันเกรดสูงชนิด Polyurethane<br>- สีรองพื้นกันสนิม Epoxy 1 เทียว<br>- สีทับหน้า ชนิด Polyurethane 2 เทียว | 48.40    | ตร.ม. | 140.00     | 6,776.00         | 35.00      | 1,694.00         | 8,470.00         |          |
| 3.6   | นั่งร้านเหล็ก (ใช้ 25%)  | 15.75    | ตร.ม. | 120.00     | 1,890.00         | 30.00      | 472.50           | 2,362.50         |          |
| <b>รวมราคางานปรับปรุง คอกกักหมูหม่าล่าง</b> |  |          |       |            | <b>41,599.11</b> |            | <b>14,176.50</b> | <b>55,775.61</b> |          |

1/1/2566

สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)

ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน : งานโยธาและซ่อมบำรุง  
 ชื่อโครงการ : โครงการ ช้างปรับปรุงคอกกักสัตว์อันตราย จำนวน 1 งาน  
 สถานที่ก่อสร้าง : สำนักงานเชียงใหม่ในทชาฟารี ต.หนองควาย อ.หางดง จ.เชียงใหม่  
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ : สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) โดยสำนักงานเชียงใหม่ในทชาฟารี  
 คำนวณโดย : คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566

| ลำดับ | รายการ   | จำนวน    | หน่วย | ค่าวัสดุ   |                  | ค่าแรงงาน  |                  | รวมทั้งสิ้น      | หมายเหตุ |
|-------|--|----------|-------|------------|------------------|------------|------------------|------------------|----------|
|       |  |          |       | ราคา/หน่วย | จำนวนเงิน        | ราคา/หน่วย | จำนวนเงิน        |                  |          |
| 4     | งานส่วน คอกกักหมควาย   |          |       |            |                  |            |                  |                  |          |
| 4.1   | เหล็กกล่อง 150x50x3.2 มม. (53.14กก./ท่อน)  | 2.15     | ท่อน  | 1,887.60   | 4,058.34         | -          | -                | 4,058.34         |          |
| 4.2   | เหล็กกล่อง 100x50x2.3 มม. (30.84กก./ท่อน)  | 4.50     | ท่อน  | 851.00     | 3,829.50         | -          | -                | 3,829.50         |          |
| 4.3   | เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ขนาด RB 12 มม. (8.88กก./เส้น)   | 0.9475   | ตัน   | 26,433.00  | 25,045.27        | -          | -                | 25,045.27        |          |
| 4.4   | ค่าแรงประกอบเหล็กรูปพรรณ (รวมลวดเชื่อม)  | 1,201.00 | กก.   | -          | -                | 10.00      | 12,010.00        | 12,010.00        |          |
| 4.5   | งานทาสีน้ำมันเกรดสูงชนิด Polyurethane<br>- สีรองพื้นกันสนิม Epoxy 1 เทียว<br>- สีทับหน้า ชนิด Polyurethane 2 เทียว | 48.40    | ตร.ม. | 140.00     | 6,776.00         | 35.00      | 1,694.00         | 8,470.00         |          |
| 4.6   | นั่งร้านเหล็ก (ใช้ 25%)  | 15.75    | ตร.ม. | 120.00     | 1,890.00         | 30.00      | 472.50           | 2,362.50         |          |
|       | <b>รวมราคางานปรับปรุง คอกกักหมควาย</b>   |          |       |            | <b>41,599.11</b> |            | <b>14,176.50</b> | <b>55,775.61</b> |          |
| 5     | งานส่วน คอกกักเสือดอนโคจีน   |          |       |            |                  |            |                  |                  |          |
| 5.1   | เหล็กกล่อง 150x50x3.2 มม. (53.14กก./ท่อน)  | 1.15     | ท่อน  | 1,887.60   | 2,170.74         | -          | -                | 2,170.74         |          |
| 5.2   | เหล็กกล่อง 100x50x2.3 มม. (30.84กก./ท่อน)  | 2.25     | ท่อน  | 851.00     | 1,914.75         | -          | -                | 1,914.75         |          |
| 5.3   | เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ขนาด RB 12 มม. (8.88กก./เส้น)   | 0.4752   | ตัน   | 26,433.00  | 12,560.96        | -          | -                | 12,560.96        |          |
| 5.4   | ค่าแรงประกอบเหล็กรูปพรรณ (รวมลวดเชื่อม)  | 606.00   | กก.   | -          | -                | 10.00      | 6,060.00         | 6,060.00         |          |
| 5.5   | งานทาสีน้ำมันเกรดสูงชนิด Polyurethane<br>- สีรองพื้นกันสนิม Epoxy 1 เทียว<br>- สีทับหน้า ชนิด Polyurethane 2 เทียว | 24.10    | ตร.ม. | 140.00     | 3,374.00         | 35.00      | 843.50           | 4,217.50         |          |
| 5.6   | นั่งร้านเหล็ก (ใช้ 25%)  | 8.55     | ตร.ม. | 120.00     | 1,026.00         | 30.00      | 256.50           | 1,282.50         |          |
|       | <b>รวมราคางานปรับปรุง คอกกักเสือดอนโคจีน</b>   |          |       |            | <b>21,046.45</b> |            | <b>7,160.00</b>  | <b>28,206.45</b> |          |

*P. W. 2*

*Doz*

พัชร์ชญ์ งามพ

สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน )

ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา


กลุ่มงาน : งานโยธาและซ่อมบำรุง  
 ชื่อโครงการ : โครงการ จ้างปรับปรุงคอกกักสัตว์อันตราย จำนวน 1 งาน  
 สถานที่ก่อสร้าง : สำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ต.หนองควาย อ.หางดง จ.เชียงใหม่  
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ : สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) โดยสำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี  
 กำหนดโดย : คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566

| ลำดับ | รายการ   | จำนวน  | หน่วย | ค่าวัสดุ   |                   | ค่าแรงงาน  |                  | รวมทั้งสิ้น       | หมายเหตุ |
|-------|--|--------|-------|------------|-------------------|------------|------------------|-------------------|----------|
|       |  |        |       | ราคา/หน่วย | จำนวนเงิน         | ราคา/หน่วย | จำนวนเงิน        |                   |          |
| 6     | งานส่วน คอกกักเสือจากรัวร์   |        |       |            |                   |            |                  |                   |          |
| 6.1   | งานรื้อถอนฝ้าโครงเหล็กเดิม (รื้อขนไป)  | 12.00  | ตร.ม. | 70.00      | 840.00            | -          | -                | 840.00            |          |
| 6.2   | เหล็กกล่อง 150x50x3.2 มม. (53.14กก./ท่อน)  | 0.32   | ท่อน  | 1,887.60   | 604.03            | -          | -                | 604.03            |          |
| 6.3   | เหล็กกล่อง 100x50x2.3 มม. (30.84กก./ท่อน)  | 1.56   | ท่อน  | 851.00     | 1,327.56          | -          | -                | 1,327.56          |          |
| 6.4   | เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ขนาด RB 12 มม. (8.88กก./เส้น)   | 0.2400 | ตัน   | 26,433.00  | 6,343.92          | -          | -                | 6,343.92          |          |
| 6.5   | ค่าแรงประกอบเหล็กรูปพรรณ (รวมลวดเชื่อม)  | 285.00 | กก.   | -          | -                 | 10.00      | 2,850.00         | 2,850.00          |          |
| 6.6   | งานพาสีน้ำมันเกรดสูงชนิด Polyurethane<br>- สีรองพื้นกันสนิม Epoxy 1 เทียว<br>- สีทับหน้า ชนิด Polyurethane 2 เทียว | 12.65  | ตร.ม. | 140.00     | 1,771.00          | 35.00      | 442.75           | 2,213.75          |          |
| 6.7   | นั่งร้านเหล็ก (ใช้ 25%)  | 6.48   | ตร.ม. | 120.00     | 777.60            | 30.00      | 194.40           | 972.00            |          |
|       | <b>รวมราคางานปรับปรุง คอกกักเสือจากรัวร์</b>   |        |       |            | <b>11,664.11</b>  |            | <b>3,487.15</b>  | <b>15,151.26</b>  |          |
|       | <b>รวมราคางานโครงการ ปรับปรุงคอกกักสัตว์อันตราย</b>  |        |       |            | <b>208,713.61</b> |            | <b>70,550.05</b> | <b>279,263.66</b> |          |

ผู้ตรวจ ๓๓๓๗

การแบ่งงวดงาน การจ่ายเงิน และกำหนดเวลาแล้วเสร็จ  
งานจ้างปรับปรุงคอกกักสัตว์อันตราย จำนวน ๑ งาน

- รายการที่ ๑ จ้างปรับปรุงคอกกักสัตว์อันตราย จำนวน ๑ งาน  
รวมเงินร้อยละ ๑๐๐ ของค่าจ้างตามที่ตกลง ทำสัญญาว่าจ้าง
- งวดที่ ๑ คิดเป็นเงินร้อยละ ๕๐ ของค่าจ้างตามที่ตกลงทำสัญญาว่าจ้าง จะจ่ายให้ผู้รับจ้างได้ทำการ ดังนี้
- งานติดตั้งฝ้ากรงเหล็กและทาสีส่วนต่อเติม คอกกักหมี่หมาบน แล้วเสร็จ
  - งานติดตั้งฝ้ากรงเหล็กและทาสีส่วนต่อเติม คอกกักหมี่หมาล่าง แล้วเสร็จ
  - งานติดตั้งฝ้ากรงเหล็กและทาสีส่วนต่อเติม คอกกักเสืออินโดจีน แล้วเสร็จ
- กำหนดระยะเวลา ๓๐ วัน
- งวดที่ ๒ คิดเป็นเงินร้อยละ ๕๐ ของค่าจ้างตามที่ตกลงทำสัญญาว่าจ้าง จะจ่ายให้ผู้รับจ้างได้ทำการ ดังนี้
- งานรื้อถอนฝ้ากรงเหล็กเดิม ส่วนคอกกักเสือจากรัวร์ แล้วเสร็จ
  - งานติดตั้งฝ้ากรงเหล็กและทาสีส่วนต่อเติม คอกกักเสือจากรัวร์ แล้วเสร็จ
  - งานติดตั้งฝ้ากรงเหล็กและทาสีส่วนต่อเติม คอกกักหมี่ควาย แล้วเสร็จ
  - งานติดตั้งฝ้ากรงเหล็กและทาสีส่วนต่อเติม คอกกักเสือดำ แล้วเสร็จ
- กำหนดระยะเวลา ๓๐ วัน
- หมายเหตุ
- แบ่งงวดเงินงวดงานทั้งหมดออกเป็น ๑ รายการ รวม ๒ งวดงาน
  - กำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จทั้งโครงการ รวม ๖๐ วัน




พัชรจิรา อมพ



**ข้อกำหนดและเงื่อนไขอื่นๆ**  
**งานจ้างปรับปรุงคอกกักสัตว์อันตราย จำนวน ๑ งาน**

๑. รายละเอียดเกี่ยวกับการเข้าดำเนินการในพื้นที่
  - ๑) ผู้รับจ้างต้องจัดทำแผนการดำเนินงานส่งให้ผู้ควบคุมงานและคณะกรรมการตรวจรับพัสดุจำนวน ๒ ชุด เพื่อประกอบการดำเนินงานในส่วนที่เกี่ยวข้อง
  - ๒) ผู้รับจ้างต้องทำหนังสือแจ้งรายชื่อลูกจ้างของผู้รับจ้างพร้อมแนบสำเนาบัตรประชาชนให้ผู้ว่าจ้างรับทราบก่อนเริ่มดำเนินงาน หากมีการเพิ่มเติม แก้ไข เปลี่ยนแปลงรายชื่อลูกจ้างของผู้รับจ้าง ผู้รับจ้างต้องทำหนังสือแจ้งผู้ว่าจ้างด้วยทุกครั้ง ในกรณีที่ลูกจ้างของผู้รับจ้างมิใช่คนไทยต้องมี “บัตรประจำตัวคนซึ่งไม่มี สัญชาติไทย” หรือหนังสือเดินทาง หรือเอกสารแทนหนังสือเดินทาง หลักฐานประจำตัวพนักงานของผู้รับจ้างต้องไม่หมดอายุตลอดระยะเวลาทำงานให้ผู้จ้าง
  - ๓) ลูกจ้างของผู้รับจ้างต้องแต่งกายด้วยชุดยูนิฟอร์มของผู้รับจ้าง
  - ๔) ลูกจ้างของผู้รับจ้างต้องทำการแลกบัตรที่พนักงานรักษาความปลอดภัยก่อนเข้าดำเนินการทุกครั้ง
  - ๕) ผู้รับจ้างสามารถเข้าทำงานได้ในเวลา ๐๘.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๕.๐๐ น. ของทุกวัน(รวมในวันเสาร์ – อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์) หากผู้รับจ้างจะเข้าทำงานไม่ตรงกับเวลาที่ผู้ว่าจ้างกำหนด ให้ทำหนังสือแจ้งต่อผู้ว่าจ้างผ่านผู้ควบคุมงาน โดยต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ว่าจ้างก่อนจึงจะสามารถเข้าทำงานในเวลา ดังกล่าวได้
  - ๖) ผู้รับจ้างต้องจัดทำ Protection พื้นที่ก่อสร้างปรับปรุงเพื่อป้องกันมลภาวะ และความปลอดภัย
  - ๗) ผู้ว่าจ้างหรือผู้ควบคุมงานสามารถสั่งให้หยุดงานได้กรณีการดำเนินมึกลิ่น เสียง และฝุ่นที่ส่งผล กระทบต่อพื้นที่ตามความเหมาะสม และผู้รับจ้างต้องปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของอาคารรวมถึงข้อกำหนดการใช้อาคารอย่าเคร่งครัด
๒. การตรวจสอบรูปแบบรายการ รายละเอียดและข้อกำหนด ผู้รับจ้างต้องตรวจสอบรายละเอียดของรูปแบบรายการปริมาณงานและราคา (BOQ) และข้อกำหนดต่างๆ จนเข้าใจถึงเงื่อนไขโดยละเอียดเมื่อมีข้อสงสัยหรือพบ ข้อผิดพลาด ให้สอบถามจากผู้ควบคุมงานโดยตรง และต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของกรรมการตรวจรับพัสดุโดยจะคิดค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มขึ้นอีกไม่ได้
๓. การขออนุมัติใช้วัสดุ ผู้รับจ้างต้องตรวจสอบรายการวัสดุที่ต้องใช้ในการก่อสร้างทั้งหมดก่อนขออนุมัติต่อคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และการเสนอขออนุมัติใช้วัสดุกรณีแตกต่างไปจากรูปแบบที่กำหนดให้จัดทำตารางเปรียบเทียบรายการวัสดุ โดยให้แสดงข้อมูลรายการวัสดุที่รูปแบบกำหนด และให้รายละเอียดเกี่ยวกับวัสดุที่ขอใช้แทน เพื่อประกอบการพิจารณาขออนุมัติใช้วัสดุทุกครั้ง
๔. การนำยานพาหนะเข้ามาในพื้นที่ ผู้รับจ้างต้องปฏิบัติตามระเบียบมาตรการรักษาความปลอดภัยและจราจร และจำกัดความเร็วไม่เกิน ๓๐ กม/ชม.
๕. ในกรณีที่ผู้รับจ้างนำรถเครน เครื่องจักร หรือรถป้อนเข้ามาในพื้นที่ ต้องแจ้งผู้ควบคุมงานล่วงหน้าให้ผู้ว่าจ้างทราบเป็นลายลักษณ์อักษรก่อน เป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๓ วันทำการ
๖. ผู้รับจ้างจะต้องระมัดระวังไม่ให้เกิดการทำงานเกิดความเสียหายต่ออาคารเดิม รวมทั้งโครงสร้างและส่วนประกอบ อาคารเดิมที่มีอยู่แล้ว พื้นผิวและอุปกรณ์ต่างๆ หากเกิดความเสียหายใดๆ เกิดขึ้นผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบ ในการซ่อมแซมแก้ไขจนแล้วเสร็จ และใช้งานได้ดีเหมือนเดิม โดยค่าใช้จ่ายเป็นของผู้รับจ้างเองทั้งสิ้น
๗. ข้อกำหนดหรือเงื่อนไขอื่นนอกเหนือจากนี้ ให้เป็นไปตามที่ผู้ว่าจ้างพิจารณาตามความเหมาะสม



1/1/2564 ๓๓๗