

สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ พร.4 แผ่นที่ 1

กลุ่มงาน / ฝ่ายอาคารสถานที่
 ชื่อโครงการ งานปรับปรุงหลังคาที่ชำรุดและน้ำรั่วซึมบริเวณโดยรอบอาคารศูนย์ประชุมฯ
 สถานที่ก่อสร้าง ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติฯ เชียงใหม่
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ / สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมทั้งสิ้น
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	
1	งานปรับปรุงหลังคาคลุมทางเดินบริเวณโถงต้อนรับ							
1.1	นั่งร้านเหล็ก	457.07	ตร.ม.	40.00	18,282.68	30.00	13,712.01	31,994.70
1.2	งานรื้อถอนหลังคากระเบื้องเดิม	342.58	ตร.ม.	-	-	100.00	34,257.60	34,257.60
1.3	งานเสริมแป เหล็กกล่อง 50x50x3.2 มม.	150.79	ท่อน	760.00	114,601.92	230.00	34,682.16	149,284.08
1.4	งานทาสีกันสนิม แปเหล็กเสริม	175.68	ตร.ม.	45.00	7,905.60	35.00	6,148.80	14,054.40
1.5	งานทาสีทับหน้า สีน้ำมัน 2 เทียว แปเหล็กเสริม	175.68	ตร.ม.	40.00	7,027.20	35.00	6,148.80	13,176.00
1.6	แผ่นเหล็กกริดลอนเคลือบสี หนาไม่น้อยกว่า 0.5 มม.	359.07	ตร.ม.	340.00	122,084.97	70.00	25,135.14	147,220.11
1.7	ครอบมุมเคลือบสี (Flashing) ด้านข้าง	39.24	เมตร	260.00	10,203.18	50.00	1,962.15	12,165.33
1.8	ครอบมุมเคลือบสี (Flashing) ด้านบน	56.55	เมตร	260.00	14,702.22	50.00	2,827.35	17,529.57
1.9	ครอบมุมเคลือบสี (Flashing) ด้านล่าง	56.55	เมตร	260.00	14,702.22	50.00	2,827.35	17,529.57
2	งานปรับปรุงระบบแสงสว่าง							
2.1	โคมสปอร์ตไลท์ LED ขนาด 30 วัตต์	6.00	โคม	750.00	4,500.00	275.00	1,650.00	6,150.00
2.2	โคมสปอร์ตไลท์ LED ขนาด 200 วัตต์	9.00	โคม	4,950.00	44,550.00	275.00	2,475.00	47,025.00
2.3	ท่อเหล็ก EMT 1/2 นิ้ว	75.00	ท่อน	95.00	7,125.00	22.00	1,650.00	8,775.00
2.4	อุปกรณ์เบ็ดเตล็ดท่อร้อยสาย	1.00	เหมา	1,068.75	1,068.75	247.50	247.50	1,316.25
2.5	สายไฟ THW ขนาด1x2.5 ตร.มม. สีดำ	2.35	ม้วน	923.00	2,165.36	700.00	1,642.20	3,807.56
2.6	สายไฟ THW ขนาด1x2.5 ตร.มม. สีขาว	2.35	ม้วน	923.00	2,165.36	700.00	1,642.20	3,807.56
2.7	สายไฟ THW ขนาด1x1.5 ตร.มม. สีเขียว	2.35	ม้วน	624.00	1,463.90	500.00	1,173.00	2,636.90
2.8	อุปกรณ์เบ็ดเตล็ดสายไฟ	1.00	เหมา	289.73	289.73	222.87	222.87	512.60
รวมจำนวนเงิน								511,242.23

ห้าแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันสองร้อยสี่สิบสองบาทยี่สิบสามสตางค์

(Handwritten signature and stamp)

สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน / ฝ่ายอาคารสถานที่

แบบ ปร.5


ชื่อโครงการ งานปรับปรุงหลังคาที่ชำรุดและน้ำรั่วซึมบริเวณโดยรอบอาคารศูนย์ประชุมฯ


สถานที่ก่อสร้าง ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติฯ เชียงใหม่


หน่วยงานเจ้าของโครงการ / สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)

แบบ ปร. 4 ที่แนบ มีจำนวน 1 หน้า

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานปรับปรุงหลังคาที่ชำรุดและน้ำรั่วซึมบริเวณโดยรอบอาคารศูนย์ประชุมฯ	511,242.23	FACTOR F. 1.2721	650,351.24	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 %				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
	ตามประกาศกรมบัญชีกลางที่ กค ๐๔๒๑.๕/๖๑๕๕ ลงวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๙				
			รวมค่าก่อสร้าง	650,000.00	
			รวมค่าก่อสร้างสุทธิ	650,000.00	

()
 ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
 (นายทรงศักดิ์ สุทัศน์ ณ อยุธยา)
 ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการและซ่อมบำรุง

()
 กรรมการกำหนดราคากลาง
 (นายวิริยะ อนันต์ประดิษฐ์)
 เจ้าหน้าที่โยธาและระบบน้ำ

()
 กรรมการกำหนดราคากลาง
 (นายอดิศักดิ์ คงคำ)
 เจ้าหน้าที่ไฟฟ้ากำลัง


สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)


แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง


แบบ ปร. 6

กลุ่มงาน / ฝ่ายอาคารสถานที่
 ชื่อโครงการ งานปรับปรุงหลังคาที่ชำรุดและน้ำรั่วซึมบริเวณโดยรอบอาคารศูนย์ประชุมฯ
 สถานที่ก่อสร้าง ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ เชียงใหม่
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ / สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)
 แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แบบ มีจำนวน 2 ชุด

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานปรับปรุงหลังคาที่ชำรุดและน้ำรั่วซึมบริเวณโดยรอบอาคารศูนย์ประชุมฯ	650,000.00	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ / งานก่อสร้าง	650,000.00	
	ราคากลาง	650,000.00	
หกแสนห้าหมื่นบาทถ้วน			

()
 ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
 (นายทรงศักดิ์ สุทัศน์ ณ อยุธยา)
 ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการและซ่อมบำรุง

()
 กรรมการกำหนดราคากลาง
 (นายวิริยะ อนันต์ประดิษฐ์)
 เจ้าหน้าที่โยธาและระบบน้ำ

()
 กรรมการกำหนดราคากลาง
 (นายอดิศักดิ์ คงคำ)
 เจ้าหน้าที่ไฟฟ้ากำลัง