

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ....งานปรับปรุงสถานีน้ำมันเชื้อเพลิง ภายในสำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี.....
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการฝ่ายปฏิบัติการและซ่อมบำรุง สำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี.....
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านห้าแสนบาทถ้วน)
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) - งานรื้อถอนและติดตั้ง ประตู,หน้าต่าง,ฝ้าเพดานและกระเบื้อง
 - งานทำฐาน คสล. - งานก่อสร้างกำแพงกันดินขอบตลิ่งยาว ๕๑ เมตร
 - งานทดสอบระบบกรวดตู้จ่ายน้ำมัน ,ทดสอบความเที่ยงตรงของมาตรวัดตู้จ่ายน้ำมัน ถังน้ำมัน ๕,๐๐๐ ลิตร และ ๑๐,๐๐๐ ลิตร - งานทาสีอาคาร - งานก่อกำแพงกันไผยาว ๑๕ เมตร
 - งานปรับปรุงห้องน้ำ และระบบสุขาภิบาล - งานปรับปรุงระบบไฟฟ้าและแสงสว่าง
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่๒๒...มีนาคม..๒๕๖๕..... เป็นเงิน๑,๔๙๘,๐๓๕.๓๐ บาท (หนึ่งล้านสี่แสนเก้าหมื่นแปดพันสามสิบห้าบาทสามสิบสตางค์)
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๖.๑แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา แบบ ปร.๔ (ก).....จำนวน ๘ แผ่น.....
 - ๖.๒แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา แบบ ปร.๔ (ข).....จำนวน ๑ แผ่น.....
 - ๖.๓แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา แบบ ปร.๕ (ก).....จำนวน ๑ แผ่น.....
 - ๖.๔แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา แบบ ปร.๕ (ข).....จำนวน ๑ แผ่น.....
 - ๖.๕แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา แบบ ปร.๖จำนวน ๑ แผ่น.....
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - ๗.๑นายวัฒนา ศรีสง่า ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการและซ่อมบำรุง.....
 - ๗.๒นายสรวิศ รัตนศรี หัวหน้างานบริหารสวัสดิภาพสัตว์ รักษาการหัวหน้ากลุ่มงานโยธาและซ่อมบำรุง
 - ๗.๓นายเกียรติคุณ ยาเทพ เจ้าหน้าที่เชื่อมโลหะ รักษาการในตำแหน่งหัวหน้างานโยธา.....

สำนักงานพัฒนาพลังงาน (องค์การมหาชน)

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ปร.6

กลุ่มงาน / งานโยธาและซ่อมบำรุง


ชื่อโครงการ ปรับปรุงสถานีน้ำมัน ภายในสำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี

สถานที่ก่อสร้าง เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี

หน่วยงานเจ้าของโครงการ / สำนักงานพัฒนาพลังงาน (องค์การมหาชน)

คำนวณโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2565

| ลำดับที่ | รายการ | ค่าก่อสร้าง | หมายเหตุ |
|----------|--|---|--------------|
| 1 | ปรับปรุงสถานีน้ำมัน ภายในสำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี | 1,498,035.30 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ / งานก่อสร้าง | 1,498,035.30 |
| สรุป | | ราคากลาง | 1,498,035.30 |
| | หนึ่งล้านสี่แสนเก้าหมื่นแปดพันสามสิบห้าบาทสามสิบสตางค์ | | |



ผู้ตรวจการ

สำนักงานพัฒนาพลังงาน (องค์การมหาชน)

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ปร.5(ก)

กลุ่มงาน / งานโยธาและซ่อมบำรุง

ชื่อโครงการ ปรับปรุงสถานีน้ำมัน ภายในสำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี

สถานที่ก่อสร้าง เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี

หน่วยงานเจ้าของโครงการ / สำนักงานพัฒนาพลังงาน (องค์การมหาชน)

คำนวณโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2565

| ลำดับที่ | รายการ | ค่างานต้นทุน | Factor F | ค่าก่อสร้าง | หมายเหตุ |
|----------|--|--------------|---------------------|--------------|----------|
| 1 | ปรับปรุงสถานีน้ำมัน ภายในสำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี | 1,070,521.40 | 1.3031 | 1,394,996.44 | |
| | | | | | |
| | เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F | | | | |
| | ดอกเบี้ยเงินกู้ 5 % | | | | |
| | ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % | | | | |
| | | | รวมค่าก่อสร้าง | 1,394,996.44 | |
| | | | รวมค่าก่อสร้างสุทธิ | 1,394,996.44 | |

P. พ.
2

อร

๑ กันยายน ๒๕๖๕

สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ปร4ก

กลุ่มงาน / งานโยธาและซ่อมบำรุง

ชื่อโครงการ ปรับปรุงสถานีน้ำมัน ภายในสำนักงานเชียงใหม่ในท่าฟ้ารี


สถานที่ก่อสร้าง เชียงใหม่ในท่าฟ้ารี

หน่วยงานเจ้าของโครงการ / สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)

คำนวณโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2565

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ | | ค่าแรงงาน | | รวมทั้งสิ้น | หมายเหตุ |
|----------|---|-------|-------|------------|-----------|------------|-----------|-------------|----------|
| | | | | ราคา/หน่วย | จำนวนเงิน | ราคา/หน่วย | จำนวนเงิน | | |
| 1 | งานปรับปรุงอาคารสถานีจ่ายน้ำมัน | | | | | | | | |
| 1.1 | งานพื้นและฝ้าเพดาน อาคาร | | | | | | | | |
| | งานรื้อถอนพื้นปูกระเบื้อง สำนักงาน (รื้อขนไป) | 8.00 | ตร.ม. | - | - | 50.00 | 400.00 | 400.00 | |
| | งานรื้อถอนพื้นหินกาบ ที่จอดรถสำหรับเติมน้ำมัน (รื้อขนไป) | 78.00 | ตร.ม. | - | - | 50.00 | 3,900.00 | 3,900.00 | |
| | งานรื้อถอนฝ้าเพดานยิบซั่มบอร์ดฉาบเรียบ ท่อน้ำและสำนักงาน (รื้อขนไป) | 12.00 | ตร.ม. | - | - | 25.00 | 300.00 | 300.00 | |
| | งานปูกระเบื้องเซรามิค 12" x 12" | 8.00 | ตร.ม. | 257.00 | 2,056.00 | 257.00 | 2,056.00 | 4,112.00 | |
| | งานติดตั้งฝ้าเพดานยิบซั่มบอร์ดฉาบเรียบ กันชื้น | 4.00 | ตร.ม. | 553.00 | 2,212.00 | 97.00 | 388.00 | 2,600.00 | |
| | งานติดตั้งฝ้าเพดานยิบซั่มบอร์ดฉาบเรียบ มีฉนวนกันความร้อน | 8.00 | ตร.ม. | 553.00 | 4,424.00 | 97.00 | 776.00 | 5,200.00 | |
| | รวมราคางานพื้นและฝ้าเพดาน อาคาร | | | | 8,692.00 | | 7,820.00 | 16,512.00 | |
| 1.2 | งานประตู่ - หน้าต่าง อาคาร | | | | | | | | |
| | งานรื้อถอนบานประตู่ไม้ สำนักงาน (รื้อขนไป) | 1.00 | บาน | - | - | 70.00 | 70.00 | 70.00 | |
| | งานรื้อถอนบานประตู่ PVC ท่อน้ำ (รื้อขนไป) | 1.00 | บาน | - | - | 70.00 | 70.00 | 70.00 | |
| | งานติดตั้งประตูบานทึบไม้เนื้อแข็ง ขนาด 0.80 ม. X 2.00 ม. | 1.00 | บาน | 2,200.00 | 2,200.00 | 168.00 | 168.00 | 2,368.00 | |
| | บานพับ ชนิด 2 ปีก ขนาด 4"x3" (ชุดละ 2 อัน) | 2.00 | ชุด | 91.00 | 182.00 | - | - | 182.00 | |
| | กุญแจลูกบิดประตูสแตนเลสด้าน (ห้องทั่วไป) | 1.00 | ชุด | 490.00 | 490.00 | 100.00 | 100.00 | 590.00 | |
| | ประตู PVC บานเรียบ ขนาด 0.70 ม. X 2.00 ม. | 1.00 | บาน | 1,640.00 | 1,640.00 | 180.00 | 180.00 | 1,820.00 | |
| | กุญแจลูกบิดประตูสแตนเลสด้าน (ห้องน้ำ) | 1.00 | ชุด | 300.00 | 300.00 | 100.00 | 100.00 | 400.00 | |
| | กุญแจล็อกบานเลื่อนหน้าต่างอลูมิเนียม | 6.00 | ชุด | 318.00 | 1,908.00 | 52.00 | 312.00 | 2,220.00 | |
| | รวมราคางานประตู่ - หน้าต่าง อาคาร | | | | 6,720.00 | | 1,000.00 | 7,720.00 | |

~ P.W
13



ศิริกุล งาม

สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ปร4ก

กลุ่มงาน / งานโยธาและซ่อมบำรุง

ชื่อโครงการ ปรับปรุงสถานีน้ำมัน ภายในสำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี


สถานที่ก่อสร้าง เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี

หน่วยงานเจ้าของโครงการ / สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)

คำนวณโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2565

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ | | ค่าแรงงาน | | รวมทั้งสิ้น | หมายเหตุ |
|----------|--|-------|-------|------------|-----------|------------|-----------|-------------|----------|
| | | | | ราคา/หน่วย | จำนวนเงิน | ราคา/หน่วย | จำนวนเงิน | | |
| 1.3 | งานทาสีอาคาร | | | | | | | | |
| | สีเคลือบเงาอะคริลิก A100 ชนิดด้าน ขนาด 3.785 ลิตร (เสาโชว์) - ทาเคลือบ 2 เที่ยว | 80.00 | ตร.ม. | 15.46 | 1,236.80 | 34.00 | 2,720.00 | 3,956.80 | |
| | ค่าแรงชุดล้างสีผนังเดิม | 95.00 | ตร.ม. | - | - | 10.00 | 950.00 | 950.00 | |
| | งานทาสีผนังปูนเก่า สีน้ำอะคริลิก 100% ทาภายนอก - น้ายารองพื้นปูนเก่า 1 เที่ยว มอก.1123-2555 - สีทับหน้า 2 เที่ยว | 50.00 | ตร.ม. | 36.00 | 1,800.00 | 34.00 | 1,700.00 | 3,500.00 | |
| | งานทาสีผนังปูนเก่า สีน้ำอะคริลิก 100% ทาภายนอก - น้ายารองพื้นปูนเก่า 1 เที่ยว มอก.1123-2555 - สีทับหน้า 2 เที่ยว | 45.00 | ตร.ม. | 47.00 | 2,115.00 | 34.00 | 1,530.00 | 3,645.00 | |
| | งานทาสีโลหะเหล็ก(โครงป้ายเดิม) สีน้ำมัน (สีเขียวซีม่า) | 39.00 | ตร.ม. | 58.00 | 2,262.00 | 35.00 | 1,365.00 | 3,627.00 | |
| | รวมราคางานทาสีอาคาร | | | | 7,413.80 | | 8,265.00 | 15,678.80 | |
| 2 | งานปรับปรุงห้องน้ำ และระบบสุขาภิบาล | | | | | | | | |
| 2.1 | งานปรับปรุงห้องน้ำ | | | | | | | | |
| | งานรื้อถอนซັกโครก (รื้อกอง) | 1.00 | ชุด | - | - | 100.00 | 100.00 | 100.00 | |
| | งานรื้อถอนอ่างล้างหน้า (รื้อกอง) | 1.00 | ชุด | - | - | 100.00 | 100.00 | 100.00 | |
| | งานติดตั้งซັกโครก | 1.00 | ชุด | 4,850.00 | 4,850.00 | 450.00 | 450.00 | 5,300.00 | |
| | สายฉีดชำระ พร้อมขอแขวน | 1.00 | ชุด | 300.00 | 300.00 | 70.00 | 70.00 | 370.00 | |
| | งานติดตั้งโถปัสสาวะ | 1.00 | ชิ้น | 2,100.00 | 2,100.00 | 450.00 | 450.00 | 2,550.00 | |
| | งานติดตั้งอ่างล้างหน้า แบบฝังเคาน์เตอร์ | 1.00 | ชุด | 3,500.00 | 3,500.00 | 450.00 | 450.00 | 3,950.00 | |
| | งานติดตั้งก๊อกสำหรับอ่างล้างหน้า | 1.00 | อัน | 155.00 | 155.00 | 103.00 | 103.00 | 258.00 | |





ทศ. 5694 01/ทศ

สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ปร4ก

กลุ่มงาน / งานโยธาและซ่อมบำรุง

ชื่อโครงการ ปรับปรุงสถานีน้ำมัน ภายในสำนักงานเชียงใหม่ในท่าฟ้ารี

สถานที่ก่อสร้าง เชียงใหม่ในท่าฟ้ารี

หน่วยงานเจ้าของโครงการ / สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)

คำนวณโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2565

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ | | ค่าแรงงาน | | รวมทั้งสิ้น | หมายเหตุ |
|----------|--|-------|-------|------------|------------------|------------|-----------------|------------------|----------|
| | | | | ราคา/หน่วย | จำนวนเงิน | ราคา/หน่วย | จำนวนเงิน | | |
| | ก๊อมน้ำล้างพื้น | 4.00 | อัน | 125.00 | 500.00 | 25.00 | 100.00 | 600.00 | |
| | งานติดตั้งกระจกเงา ขนาด | 1.00 | จุด | 180.00 | 180.00 | 70.00 | 70.00 | 250.00 | |
| | รวมราคางานปรับปรุงห้องน้ำ และระบบสุขาภิบาล | | | | 11,585.00 | | 1,893.00 | 13,478.00 | |
| 2.2 | งานปรับปรุง ระบบสุขาภิบาล | | | | | | | | |
| | งานรื้อถอนระบบท่อประปาและระบบท่อไฮโดรค | 1.00 | งาน | - | - | 3,181.50 | 3,181.50 | 3,181.50 | |
| | งานอุดตะกอน น้ำเสียสิ่งปฏิกูลและล้างระบบ ถังบำบัดน้ำเสียเดิม | 1.00 | งาน | - | - | 3,290.00 | 3,290.00 | 3,290.00 | |
| | งานเดินท่อไฮโดรค ขนาดท่อ 6 นิ้ว | 16.00 | เมตร | 280.00 | 4,480.00 | 72.00 | 1,152.00 | 5,632.00 | |
| | งานเดินท่อไฮโดรค ขนาดท่อ 4 นิ้ว | 8.00 | เมตร | 134.00 | 1,072.00 | 59.00 | 472.00 | 1,544.00 | |
| | ตะแกรงทองเหลืองชุบโครเมียม มีฝาครอบกันกลิ่น 3" | 3.00 | ชุด | 250.00 | 750.00 | 75.00 | 225.00 | 975.00 | |
| | รวมราคางานปรับปรุงระบบสุขาภิบาล | | | | 6,302.00 | | 8,320.50 | 14,622.50 | |
| 3 | งานปรับปรุง ระบบไฟฟ้าและแสงสว่าง | | | | | | | | |
| | งานรื้อถอนดวงโคมแสงสว่าง (รีไซเคิล) | 12.00 | ชุด | - | - | 35.00 | 420.00 | 420.00 | |
| | งานติดตั้งเต้ารับไฟฟ้าแบบตู้ ขนาด 16A 250V มีกราวด์ | 2.00 | ชุด | 123.00 | 246.00 | 90.00 | 180.00 | 426.00 | |
| | งานติดตั้งสวิตซ์ทางเดียว 3 ช่อง Master 16A 250V HACO รุ่น M3-S31 สีขาว | 2.00 | ชุด | 125.55 | 251.10 | 80.00 | 160.00 | 411.10 | |
| | งานติดตั้งโคมไฟแบบครอบ ติดลอย หลอด T8 โคม 2x36 วัตต์ ขนาด 30x120 ซม. | 8.00 | ชุด | 1,920.00 | 15,360.00 | 150.00 | 1,200.00 | 16,560.00 | |
| | งานติดตั้งโคมไฟแบบเปลือย หลอด T8 โคม 1x18 วัตต์ ขนาด 6x120 ซม. | 1.00 | ชุด | 590.00 | 590.00 | 115.00 | 115.00 | 705.00 | |

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

ผู้รายงาน

สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ปร4ก

กลุ่มงาน / งานโยธาและซ่อมบำรุง

ชื่อโครงการ ปรับปรุงสถานีน้ำมัน ภายในสำนักงานเชียงใหม่ในท่าพารี

สถานที่ก่อสร้าง เชียงใหม่ในท่าพารี

หน่วยงานเจ้าของโครงการ / สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)

คำนวณโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2565

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ | | ค่าแรงงาน | | รวมทั้งสิ้น | หมายเหตุ |
|----------|---|--------|-------|------------|-----------|------------|-----------|-------------|----------|
| | | | | ราคา/หน่วย | จำนวนเงิน | ราคา/หน่วย | จำนวนเงิน | | |
| | งานติดตั้งโคมไฟดาวไลท์ฝังเพดาน กลม 3.5" สำหรับภายในห้องน้ำ | 3.00 | ชุด | 430.00 | 1,290.00 | 115.00 | 345.00 | 1,635.00 | |
| | งานติดตั้งตู้โพลีคาร์บอเนต 3 เฟส 4 สาย 250A 24 ช่อง | 1.00 | ชุด | 14,250.00 | 14,250.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 15,750.00 | |
| | ไฟกิ่งติดผนัง กำแพงกันไฟ | 2.00 | ชุด | 400.00 | 800.00 | 165.00 | 330.00 | 1,130.00 | |
| | งานติดตั้งอุปกรณ์ท่อและสายเมนดีไฟ | 1.00 | งาน | 8,924.00 | 8,924.00 | 2,677.20 | 2,677.20 | 11,601.20 | |
| | รวมราคางานปรับปรุง ระบบไฟฟ้าและแสงสว่าง | | | | 41,711.10 | | 6,927.20 | 48,638.30 | |
| 4 | งานก่อสร้างกำแพงกันดินขอบคัลยาว 51.00 เมตร | | | | | | | | |
| | เสาเข็มคอนกรีต ตัวโอ หน้าตัด 26x26 ซม. ยาว 6 ม. | 44.00 | ต้น | 1,155.00 | 50,820.00 | 1,340.00 | 58,960.00 | 109,780.00 | |
| | กำแพงกันดิน ผนังกันดิน ขนาด 0.30x0.05x2.92 ม. | 172.00 | แผ่น | 505.00 | 86,860.00 | - | - | 86,860.00 | |
| | ค่าแรงติดตั้ง กำแพงกันดิน ผนังกันดิน | 125.00 | ตร.ม. | - | - | 25.00 | 3,125.00 | 3,125.00 | |
| | งานดินถม | 174.00 | ลบ.ม. | 353.00 | 61,422.00 | 99.00 | 17,226.00 | 78,648.00 | |
| 4.1 | งานคานรัตรอบตามความยาวกำแพง | | | | | | | | |
| | เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.40 ขนาด DB 12 มม. (8.88 กก./เส้น) | 0.3166 | ต้น | 24,518.69 | 7,762.62 | 3,300.00 | 1,044.78 | 8,807.40 | |
| | เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ขนาด RB 6 มม. (2.22กก./เส้น) | 0.0720 | ต้น | 27,156.07 | 1,955.24 | 4,100.00 | 295.20 | 2,250.44 | |

พิงคนคร

สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ปร4ก

กลุ่มงาน / งานโยธาและซ่อมบำรุง

ชื่อโครงการ / ปรับปรุงสถานีน้ำมัน ภายในสำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี

สถานที่ก่อสร้าง เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี

หน่วยงานเจ้าของโครงการ / สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)

คำนวณโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2565

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ | | ค่าแรงงาน | | รวมทั้งสิ้น | หมายเหตุ |
|----------|---|--------|-------|------------|-------------------|------------|------------------|-------------------|----------|
| | | | | ราคา/หน่วย | จำนวนเงิน | ราคา/หน่วย | จำนวนเงิน | | |
| | ลวดผูกเหล็ก ศก. 1.25 มม. (เบอร์ 18) | 7.02 | กก. | 33.80 | 237.28 | - | - | 237.28 | |
| | ไม้แบบ (ไม้ 80%) | 25.76 | ลบ.ฟ. | 400.00 | 10,304.00 | - | - | 10,304.00 | |
| | ค่าแรงไม้แบบ | 35.65 | ตร.ม. | - | - | 115.00 | 4,099.75 | 4,099.75 | |
| | ตะปู ขนาดต่างๆ | 7.00 | กก. | 32.00 | 224.00 | - | - | 224.00 | |
| | คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 320 กก./ตร.ซม. และ รูปทรงกระบอก 280 กก./ตร.ซม. คราซีแพค | 3.57 | ลบ.ม. | 1,981.31 | 7,073.277 | 306.00 | 1,092.420 | 8,165.70 | |
| | รวมราคางานก่อสร้างกำแพงกันดินขอบดลิ่งยาว 51.00 เมตร | | | | <u>226,658.41</u> | | <u>85,843.15</u> | <u>312,501.56</u> | |
| 5 | งานก่อสร้างกำแพงกันไฟยาว 15 เมตร | | | | | | | | |
| | งานขุดดินฐานรากแล้วถมคืน | 12.00 | ลบ.ม. | - | - | 148.00 | 1,776.00 | 1,776.00 | |
| | ทรายหยาบ | 1.20 | ลบ.ม. | 514.02 | 616.82 | 91.00 | 109.20 | 726.02 | |
| | คอนกรีตหยาบ 1:3:5 | 0.60 | ลบ.ม. | 1,400.00 | 840.00 | 398.00 | 238.80 | 1,078.80 | |
| | เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.40 ขนาด DB 12 มม. (8.88 กก./เส้น) | 0.4000 | ตัน | 24,518.69 | 9,807.48 | 3,300.00 | 1,320.00 | 11,127.48 | |
| | เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ขนาด RB 6 มม. (2.22กก./เส้น) | 0.0320 | ตัน | 27,156.07 | 868.99 | 4,100.00 | 131.20 | 1,000.19 | |
| | ลวดผูกเหล็ก ศก. 1.25 มม. (เบอร์ 18) | 8.00 | กก. | 33.80 | 270.40 | - | - | 270.40 | |

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ปร4ก

กลุ่มงาน / งานโยธาและซ่อมบำรุง

ชื่อโครงการ ปรับปรุงสถานีน้ำมัน ภายในสำนักงานเชียงใหม่ในท่าฟารี

สถานที่ก่อสร้าง เชียงใหม่ในท่าฟารี

หน่วยงานเจ้าของโครงการ / สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)

คำนวณโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2565

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ | | ค่าแรงงาน | | รวมทั้งสิ้น | หมายเหตุ |
|----------|---|--------|-------|------------|------------------|------------|------------------|------------------|----------|
| | | | | ราคา/หน่วย | จำนวนเงิน | ราคา/หน่วย | จำนวนเงิน | | |
| | ไม้แบบ (ใช้ 80%) | 28.00 | ลบ.พ. | 400.00 | 11,200.00 | - | - | 11,200.00 | |
| | ค่าแรงไม้แบบ | 38.00 | ตร.ม. | - | - | 115.00 | 4,370.00 | 4,370.00 | |
| | ตะปู ขนาดต่างๆ | 7.00 | กก. | 32.00 | 224.00 | - | - | 224.00 | |
| | คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 320 กก./ตร.ซม. และ รูปทรงกระบอก 280 กก./ตร.ซม. ทรายแพค | 6.25 | ลบ.ม. | 1,981.31 | 12,383.19 | 306.00 | 1,912.50 | 14,295.69 | |
| | งานก่อผนังอิฐมวลเติมแผ่น | 27.00 | ตร.ม. | 578.00 | 15,606.00 | 130.00 | 3,510.00 | 19,116.00 | |
| | งานฉาบปูนเรียบผนังกำแพงกันไฟ 2 ด้าน | 75.00 | ตร.ม. | 120.00 | 9,000.00 | 80.00 | 6,000.00 | 15,000.00 | |
| | งานทาสีผนังปูนใหม่ สีน้ำอะคริลิก 100% ทาภายนอก - น้ำยารองพื้นปูนเก่า 1 เที่ยว มอก.11.23-2555 - สีทับหน้า 2 เที่ยว | 45.00 | ตร.ม. | 44.00 | 1,980.00 | 34.00 | 1,530.00 | 3,510.00 | |
| | รวมราคางานก่อสร้างกำแพงกันไฟยาว 15 เมตร | | | | <u>62,796.88</u> | | <u>20,897.70</u> | <u>83,694.58</u> | |
| 6 | งานปรับปรุงพื้นสถานีน้ำมัน B,C,D | | | | | | | | |
| | ดินถม (ดินลูกรัง) | 75.30 | ลบ.ม. | 239.00 | 17,996.70 | - | - | 17,996.70 | |
| | ทรายหยาบ | 26.00 | ลบ.ม. | 514.02 | 13,364.52 | 91.00 | 2,366.00 | 15,730.52 | |
| | Wire Mesh ขนาด ตก. 6 มม. ขนาดตาราง 0.15x0.15 ม. | 502.00 | ตร.ม. | 88.00 | 44,176.00 | 5.00 | 2,510.00 | 46,686.00 | |

P.M
13

อร

พ.ศ. ๒๕๖๕

สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ปร4ก

กลุ่มงาน / งานโยธาและซ่อมบำรุง

ชื่อโครงการ ปรับปรุงสถานีน้ำมัน ภายในสำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี

สถานที่ก่อสร้าง เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี

หน่วยงานเจ้าของโครงการ / สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)

คำนวณโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2565

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ | | ค่าแรงงาน | | รวมทั้งสิ้น | หมายเหตุ |
|----------|---|--------|-------|------------|------------|------------|-----------|-------------|----------|
| | | | | ราคา/หน่วย | จำนวนเงิน | ราคา/หน่วย | จำนวนเงิน | | |
| | คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 320 กก./ตร.ซม. และ รูปทรงกระบอก 280 กก./ตร.ซม. ทรายแพค | 75.30 | ลบ.ม. | 1,981.31 | 149,192.64 | 306.00 | 23,041.80 | 172,234.44 | |
| | งานฉาบขัดมันแห้ง Floor hardener | 370.00 | ตร.ม. | 100.00 | 37,000.00 | 61.00 | 22,570.00 | 59,570.00 | |
| | วางระบายน้ำ ค.ส.ล. (แบบรางวี) พร้อมป่อพัก | 44.00 | เมตร | 1,080.00 | 47,520.00 | - | - | 47,520.00 | |
| | รวมราคางานปรับปรุงพื้นสถานีน้ำมัน B,C,D | | | | 309,249.86 | | 50,487.80 | 359,737.66 | |
| 7 | งานเดินท่อส่งน้ำมันและถังเก็บน้ำมันบนดิน 10,000 ลิตร | | | | | | | | |
| | ค่าขนส่ง | 1.00 | ชุด | 22,000.00 | 22,000.00 | - | - | 22,000.00 | |
| | งานทดสอบระบบกรวดตู้จ่ายน้ำมัน ทดสอบความเที่ยงตรงของมาตรวัดตู้จ่ายน้ำมัน | 1.00 | งาน | 1,500.00 | 1,500.00 | - | - | 1,500.00 | |
| | งานเดินท่อน้ำมันพร้อมอุปกรณ์ | 1.00 | ชุด | 40,000.00 | 40,000.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 55,000.00 | |
| | งานเดินระบบไฟฟ้าตู้จ่ายน้ำมัน | 1.00 | ตู้ | 4,500.00 | 4,500.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 6,000.00 | |
| | ระบบกรวดตู้จ่ายน้ำมัน | 1.00 | ชุด | 3,800.00 | 3,800.00 | - | - | 3,800.00 | |
| | งานก่อผนังอิฐมวลอุดครึ่งแผ่น สูง 0.70 ม. | 14.70 | ตร.ม. | 282.00 | 4,145.40 | 78.00 | 1,146.60 | 5,292.00 | |
| | งานฉาบปูนเรียบผนัง 2 ด้าน | 29.40 | ตร.ม. | 120.00 | 3,528.00 | 80.00 | 2,352.00 | 5,880.00 | |
| | งานคานเอ็น ทับหลัง | 21.00 | เมตร | 79.00 | 1,659.00 | 44.00 | 924.00 | 2,583.00 | |
| | งานทาสีผนังใหม่ สีน้ำอะคริลิก 100% ทาภายนอก - บั๊ยารองพื้นปูนใหม่ 1 เที่ยว มอก.1123-2555 - สีทับหน้า 2 เที่ยว | 29.40 | ตร.ม. | 36.00 | 1,058.40 | 34.00 | 999.60 | 2,058.00 | |

PW

Signature

ผู้ตรวจงาน

สำนักงานพัฒนาปิโตรเลียม (องค์การมหาชน)

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ปร4ก

กลุ่มงาน / งานโยธาและซ่อมบำรุง

ชื่อโครงการ ปรับปรุงสถานีน้ำมัน ภายในสำนักงานเชียงใหม่ในท่าพารี

สถานที่ก่อสร้าง เชียงใหม่ในท่าพารี

หน่วยงานเจ้าของโครงการ / สำนักงานพัฒนาปิโตรเลียม (องค์การมหาชน)

คำนวณโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2565

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ | | ค่าแรงงาน | | รวมทั้งสิ้น | หมายเหตุ |
|--|---|-------|--------|------------|------------|------------|------------|--------------|----------|
| | | | | ราคา/หน่วย | จำนวนเงิน | ราคา/หน่วย | จำนวนเงิน | | |
| | ค่าแรงทาสีถังเก็บน้ำมัน (สีเขียวเข้ม) | 25.00 | ตร.ม. | 58.00 | 1,450.00 | 35.00 | 875.00 | 2,325.00 | |
| | รวมราคางานเดินท่อส่งน้ำมันและถังเก็บน้ำมันบนดิน 10,000 ลิตร | | | | 83,640.80 | | 22,797.20 | 106,438.00 | |
| 8 | งานเดินท่อส่งน้ำมันและถังเก็บน้ำมันใต้ดิน 5,000 ลิตร | | | | | | | | |
| | งานทดสอบแรงดันท่อถึง 5,000 ลิตรด้วยไนโตรเจน (ทดสอบที่แรงดัน 50 psi ทดสอบถึงที่แรงดัน 3 psi) | 1.00 | งาน | 20,000.00 | 20,000.00 | - | - | 20,000.00 | |
| | งานทดสอบระบบกรวดผู้จ่ายน้ำมัน ทดสอบความเที่ยงตรงของมาตรวัดผู้จ่ายน้ำมัน | 1.00 | งาน | 1,500.00 | 1,500.00 | - | - | 1,500.00 | |
| | งานแก้ไขท่อระบายไอน้ำมันสูง 4.00 ม. | 1.00 | งาน | 10,000.00 | 10,000.00 | - | - | 10,000.00 | |
| | งานเดินท่อลงน้ำมันพร้อมอุปกรณ์ท่อลงน้ำมัน | 1.00 | ชุด | 40,000.00 | 40,000.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 55,000.00 | |
| | ระบบกรวดถึงน้ำมัน | 1.00 | รายการ | 5,000.00 | 5,000.00 | - | - | 5,000.00 | |
| | รวมราคางานเดินท่อส่งน้ำมันและถังเก็บน้ำมันใต้ดิน 5,000 ลิตร | | | | 76,500.00 | | 15,000.00 | 91,500.00 | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | รวมราคางานปรับปรุงสถานีน้ำมัน | | | | 841,269.85 | | 229,251.55 | 1,070,521.40 | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| รวมจำนวนเงินทั้งสิ้น | | | | | | | | 1,070,521.40 | |
| หนึ่งล้านเจ็ดหมื่นห้าร้อยยี่สิบเอ็ดบาทสี่สิบสตางค์ | | | | | | | | | |

P.W
E

ศิริพร งามพ

สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ปร.4 (ข)

กลุ่มงาน / งานโยธาและซ่อมบำรุง

ชื่อโครงการ ปรับปรุงสถานีน้ำมัน ภายในสำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี

สถานที่ก่อสร้าง เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี

หน่วยงานเจ้าของโครงการ / สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)

คำนวณโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2565

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ | | ค่าแรงงาน | | รวมทั้งสิ้น | หมายเหตุ |
|----------------------|---|-------|---------|------------|------------------|------------|-----------------|------------------|----------|
| | | | | ราคา/หน่วย | จำนวนเงิน | ราคา/หน่วย | จำนวนเงิน | | |
| 9 | งานครุภัณฑ์ | | | | | | | | |
| | ถังน้ำมันบนดิน 10,000 ลิตร | 1.00 | ชุด | 77,000.00 | 77,000.00 | - | - | 77,000.00 | |
| | ถังเก็บน้ำไฟเบอร์กลาส วางบนดิน พร้อมอุปกรณ์ ขนาดความจุ 1,000 ลิตร | 1.00 | ถัง | 6,000.00 | 6,000.00 | - | - | 6,000.00 | |
| | ปั้มน้ำแบบอัตโนมัติ 350 วัตต์ | 1.00 | เครื่อง | 8,598.00 | 8,598.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 10,098.00 | |
| | เครื่องดับเพลิง แบบผงเคมีแห้ง ขนาด 10 ปอนด์ | 4.00 | ถัง | 800.00 | 3,200.00 | - | - | 3,200.00 | |
| | | | | | <u>94,798.00</u> | | <u>1,500.00</u> | <u>96,298.00</u> | |
| รวมจำนวนเงินทั้งสิ้น | | | | | | | | <u>96,298.00</u> | |

แก้หมิ่นทกพันสองร้อยเก้าสิบแปดบาทถ้วน

นางสาว นกน